

Allegato "H"

**Computo metrico estimativo
lavori per attrezzatura area pubblica da realizzare sul mappale 4023**

**Piano Attuativo Rigenerativo
"Corte Martignoni – Villa Scazza"
in Comune di Buguggiate**

COMUNE DI BUGUGGIATE
 "GABRI LUIGI S.A.S." Via Roma n° 61 - Castronno (VA)
 VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO
 CORTE MARTIGNONI 2018

LAVORI PER ATTREZZATURA AREA PUBBLICA SUL MAPPALE 4023

CODICE	Descrizione	U. M.	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
	<p>Si precisa che per tutti gli scavi, tutte le demolizioni e rimozioni, previste nel presente computo metrico estimativo, devono essere compresi: l'abbassamento o innalzamento al piano di carico, il carico, il trasporto ed il conferimento alle pubbliche discariche di tutti i materiali di risulta, sono altresì compresi tutti gli oneri economici e burocratici, connessi allo smaltimento degli stessi, eccezion fatta per i materiali di cui è indicato uno specifico accatastamento, in zona protetta, nell'ambito del cantiere, per il successivo riutilizzo</p> <p>Sistemazione area</p>				
B.08.04.0005.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo, compresa fornitura della terra - stesa meccanica	mc.	206,55	€ 35,00 €	7.229,25
B.08.04.0110	Formazione di prato compresa fresatura e vangatura	mq.	1.377,00	€ 3,05 €	4.199,85
B.08.04.0080.f	Messa a dimora di piante compreso esecuzione dello scavo	n	13,00	€ 88,70 €	1.153,10
B.08.03.0080.f	Carpinus betulus	n	5,00	€ 133,65 €	668,25
B.08.04.0080.e	Betula in varietà	n	3,00	€ 88,70 €	266,10
B.08.04.0080.b	Acer platanoides	n	5,00	€ 80,19 €	400,95
NP	Casetta multigioco composta con un pannello tris e un tavolo/banco interamente in alluminio e rivestimenti multicolore in polietilene ad alta densità molecolare. Compresa fornitura e posa in opera.	n.	1,00	€	4.232,50
TOTALE				€	18.150,00