

**NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE-VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE**

**PROGETTO ESECUTIVO - aggiornamento ed integrazione 2021**

elaborato n.

**Pe/02.1**

oggetto dell'elaborato

**Capitolato speciale d'appalto**

scala: ----- data: agosto 2021 aggiornamenti:

**Il Progettista:**

**Dr. Ing. Carlo Damiano Rossi**  
Ordine degli Ingegneri di Varese n. 2281



**Il Responsabile del Procedimento**

**Coordinamento prestazioni - integrazioni grafiche  
Coordinamento sicurezza CSP e CSE**

**dott. arch. Alberto Carabelli**

P. IVA 03384360123 C.F. CRB LRT 68L25 L682L

Tradate (VA), via Zara, 12

telefono: 0331.843021 - fax: 0331.917074

e-mail: carabelli@arpassociati.it

collaboratore: dott. arch. Alessandro Santomena

**Indagine geologica, geotecnica e sismica  
Studio idrologico, idrogeologico ed idraulico**

**ABMGEO srl - dott.geol. Luca Arieni**

P. IVA 10991660969

Sede legale: Milano (MI), via E. Filiberto 2

Sede operativa: Morazzone (VA), via Europa 33

telefono: 332 462004

e-mail: info@abmgeo.it

**Aggiornamento progetto esecutivo  
Direzione lavori, misura e contabilità**

**dott. ing. Carlo Damiano Rossi**

Studio Rossi Ingegneri Associati

P. IVA 02485420125

Bolladello di Cairate (VA), via Sant'Ambrogio 8

telefono: 0331 310025 - fax: 0331 310025

e-mail: studio@rossierossi.eu

Regione Lombardia  
**COMUNE DI LOCATE VARESINO**  
Provincia di Como



-----  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
-----

**NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO  
FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE – VIA  
MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE  
SAN MICHELE A TRADATE**

(CUP: ..... CIG: .....)

Progettazione Architettonica

**Pe/02.1**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**Lavori e somministrazioni**                      **250.400,00**                      Euro                      (1)  
*Comprese spese generali ed oneri aziendali per la sicurezza*

**Costi della sicurezza**                              **6.100,00**                              Euro                              (2)  
*non soggetti a ribasso d'asta*

-----  
**Totale appalto**                                      **256.500,00**                              Euro                              (1 + 2)

Data: agosto 2021

-----  
Aggiornamenti:

# INDICE

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

<b>Parte prima -</b> Articolo a)	<b>Descrizione delle lavorazioni</b> DESCRIZIONE DEI LAVORI
<b>Parte seconda -</b> Articolo b)	<b>Specificazione delle prescrizioni tecniche</b> QUALITA' DEI MATERIALI. MODI DI ESECUZIONE. MISURAZIONE. ORDINE LAVORI

Regione Lombardia

**COMUNE DI LOCATE VARESI**

Provincia di Como

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

Per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della **NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO**

**FRA LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA RESEGONE – VIA MONVISO E LA ZONA INDUSTRIALE (P.I.P.) DI VIA MONTE SAN MICHELE A TRADATE**

### **Parte prima - Descrizione delle lavorazioni**

#### **Articolo a). DESCRIZIONE DEI LAVORI**

1. Allo scopo si fa espresso rimando, in particolare, anche ai seguenti elaborati:

##### **A - Elaborati descrittivi, contabili e amministrativi:**

- Elab. Pe/01 - Relazione generale con l'indicazione delle opere da eseguire.  
Quadro economico dell'intervento. Preventivo generale di spesa.
- Elab. Pe/03 - Relazione tecnica e disciplinare descrittivo/prestazionale

##### **C - Elaborati per la sicurezza del cantiere:**

- Elab. Pe/19 - Piano di sicurezza e coordinamento

##### **D - ALLEGATI TECNICI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE:**

Relazione geologico-tecnica e sismica ai sensi delle NTC 2018 e relazione geologica ai sensi della D.G.R. IX/2616  
Relazione idrogeologica ed idraulica ai sensi del R.R. 8/2019

nonché a tutti gli altri elaborati descrittivi del progetto esecutivo in parola.

Detti documenti devono intendersi, ancorché non materialmente allegati, qui integralmente trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente.

L'Appaltatore dovrà, innanzitutto, predisporre tutte le protezioni e realizzare le opere di delimitazione, necessarie a garantire la sicura coesistenza delle confinanti attività con le attività di cantiere.

Tutte le aree di cantiere e/o in cui si svolgono lavorazioni (anche all'esterno delle stesse per allacciamenti e depositi temporanei) dovranno sempre essere adeguatamente recintate e/o delimitate.

Al fine di garantire la sicurezza delle attività circostanti, consegue anche che l'Impresa dovrà prevedere – tra l'altro - anche la possibilità che taluni interventi debbano svolgersi in orario notturno o in giornate festive, e/o con particolari modalità e cautele.

Ovviamente tutto quanto è stato detto dovrà avvenire nella massima condizione di sicurezza e di salvaguardia e tutela della incolumità delle Persone, siano esse addette ai lavori che solo frequentanti le funzioni poste in prossimità

Di quanto sopra dovrà tenersi conto in fase di esecuzione dei lavori con l'adozione di tutte le cautele derivanti e necessarie allo scopo; si ribadisce che il prezzo d'Appalto è comprensivo anche di tutti i suddetti oneri e pertanto nessun maggior compenso potrà essere riconosciuto in dipendenza e in relazione ai problemi suddetti.

## **Parte seconda – Specificazione delle prescrizioni tecniche**

### **Articolo b). QUALITA' DEI MATERIALI. MODI DI ESECUZIONE. MISURAZIONE. ORDINE LAVORI**

#### **1) QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI.**

I materiali da impiegarsi per i lavori oggetto del presente appalto proverranno da località o fabbrica che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché preventivamente notificate, e a condizione che detti materiali:

- rispondano ai requisiti elencati nelle Relazioni tecniche, Disciplinari descrittivi e prestazionali, Voci e premesse degli Elenchi Prezzi, Capitolati Speciali e, ove carenti, a quanto contenuto nelle Norme Tecniche di Specialità, di cui al "Volume Specifiche Tecniche" allegato al Prezziario delle Opere Pubbliche edito dalla Regione Lombardia (edizione 2021\*), documento che si intende qui riportato con tutte le modifiche e integrazioni intervenute e che interverranno;
- ai requisiti elencati nel Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi, Autore: Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto non in contrasto coi i precedenti documenti;
- rispondano ai requisiti prescritti da Leggi e norme vigenti;
- essere conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 ed all'articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106 "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE." (GU Serie Generale n.159 del 10-07-2017).
- ove espressamente previsto negli elaborati progettuali i materiali da costruzione dovranno essere approvvigionati nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, in ogni caso l'intera opera dovrà essere realizzata garantendo i requisiti di sostenibilità ambientale di cui al citato Decreto; l'Appaltatore dovrà, pertanto, in fase di approvvigionamento dei materiali, verificare preliminarmente la loro rispondenza ai criteri ambientali prescritti, dandone dimostrazione (fornendo la documentazione tecnica) secondo le opzioni ministeriali.
- a insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori siano riconosciuti delle migliori qualità esistenti in commercio e rispondano ai requisiti indicati nel dettaglio delle diverse categorie di lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di giustificare, coi necessari documenti, la provenienza effettiva dei materiali e deve prestarsi per sottoporli a sue spese alle analisi, certificazioni e prove richieste dalla Direzione dei Lavori per l'accertamento della qualità e della resistenza.

In mancanza sia di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, sia di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prove alternative o complementari. Nessun compenso potrà l'Appaltatore pretendere né per i materiali asportati, né per il ripristino dei manufatti eventualmente manomessi per il prelievo dei campioni.

Il prelievo verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale. In tale sede l'Appaltatore ha

facoltà di richiedere sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive delle prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbono essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli uffici della Stazione Appaltante, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

Le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, presso la fabbrica di origine od in cantiere, a seconda delle disposizioni particolari del presente Capitolato, o in mancanza della Direzione dei Lavori.

In ogni caso tutte le spese di prelievo, di invio, di esecuzione, di assistenza, simili e connesse saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore. L'esito della prova farà fede a tutti gli effetti.

Quando la Direzione dei Lavori abbia denunciato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute.

L'accettazione in cantiere dei materiali non pregiudica il diritto della Direzione dei Lavori di rifiutare in qualunque tempo, anche se posti in opera e fino al collaudo, i materiali non rispondenti alle condizioni di contratto; l'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Stazione Appaltante in sede di collaudo.

Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, non per questo avrà diritto ad un aumento dei prezzi.

Infine, per quanto riguarda la realizzazione del rilevato stradale, sono a carico dell'Appaltatore anche l'assistenza e la fornitura dei mezzi di contrasto per la realizzazione delle prove di carico su piastra del terreno compattato, prove da eseguirsi prima della realizzazione del manto stradale bituminoso.

## 2) MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO. NORME GENERALI PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA.

Per quanto riguarda il modo di esecuzione di ogni categoria di lavori, l'Appaltatore dovrà attenersi:

- al rispetto di quanto contenuto nella Relazione tecnica, nel Disciplinare descrittivo e prestazionale, nelle premesse e nelle voci dei vari capitoli dell'Elenco Prezzi, nel presente Capitolato Speciale e, ove carenti, a quanto contenuto nelle Norme Tecniche di Specialità, di cui al "Volume Specifiche Tecniche" allegato al Prezziario delle Opere Pubbliche edito dalla Regione Lombardia (edizione 2021\*), documento che si intende qui riportato con tutte le modifiche e integrazioni intervenute e che interverranno;
- ai requisiti elencati nel Capitolato Speciale-Tipo per Appalti di Lavori Edilizi, Autore: Ministero dei Lavori Pubblici, per quanto non in contrasto coi i precedenti documenti;
- all'osservanza di tutte le disposizioni integrative che la Direzione dei Lavori riterrà di impartire in modo che sia garantita la perfetta esecuzione di ogni categoria di lavoro, nonché di altri lavori che si rendessero necessari ancorché non descritti negli articoli sopra richiamati e negli elaborati di contratto.

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a totali sue spese i lavori che la Direzione dei Lavori riconoscesse eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità, misura, peso e lavorazione, diversi dai prescritti.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto si procederà d'ufficio alla demolizione e al rifacimento dei sopraddetti lavori a tutte spese dello stesso.

Tali spese saranno trattenute sugli acconti relativi agli stati d'avanzamento lavori. E' pure in facoltà della

Direzione dei Lavori ordinare in qualsiasi tempo, quando vi siano giustificati motivi di dubbio sulla buona esecuzione a regola d'arte, nuove verifiche e prove.

Le spese sostenute per tali verifiche o prove suppletive saranno tutte a carico dell'Appaltatore.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).

L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei Lavori, anche se forniti da altre Ditte.

Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.

### 3) NORME DI MISURAZIONE.

Tutte le lavorazioni saranno valutate a volume, superficie, lunghezza lineare, ecc, a seconda delle indicazioni delle singole voci, con tutti gli oneri, le eventuali particolari deduzioni, gli obblighi, ecc., specificati nelle singole voci dell'Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo, nonché nel contratto e nel presente capitolato speciale.

### 4) ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante - tramite la Direzione dei Lavori – potrà ordinare eventuali differimenti o anticipazioni di lavori ed opere e quant'altro al fine di permettere un soddisfacente funzionamento delle attività poste a contorno del cantiere, che verranno mantenute in funzione durante l'esecuzione delle opere, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà, innanzitutto ed in ogni caso, predisporre tutte le protezioni e realizzare le opere di delimitazione, al fine di separare le aree di competenza del cantiere da quelle delle restanti funzioni circostanti.

Consegue dunque che l'Appaltatore dovrà prevedere – tra l'altro - anche la possibilità che taluni interventi debbano svolgersi in orario notturno o in giornate festive, e/o con particolari modalità e cautele.

Consegue inoltre che la fase preparatoria dovrà essere particolarmente accurata e prevedere – tra l'altro - tutte le necessarie opere provvisorie, e in particolare quelle destinate alla rigorosa separazione degli spazi degli spazi riservati al cantiere rispetto alle altre funzioni.

In corso dei lavori potranno essere richieste anche più modificazioni di dette separazioni in relazione alle

esigenze delle attività circostanti il cantiere.

Ovviamente tutto quanto è stato detto dovrà avvenire nella massima condizione di sicurezza e di salvaguardia e tutela della incolumità delle Persone, siano esse addette ai lavori che terzi operanti o aventi accesso alle attività circostanti.

Di quanto sopra dovrà tenersi conto in fase di esecuzione dei lavori con l'adozione di tutte le cautele derivanti e necessarie allo scopo.

E' opportuno che l'appaltatore prenda esatta conoscenza della questione posta in quanto il prezzo d'Appalto è comprensivo di tutti i suddetti oneri e pertanto nessun maggior compenso potrà essere riconosciuto in dipendenza e in relazione ai problemi suddetti.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare, ai sensi dell'art. 43, comma 10 del d.P.R. n. 207/2010, un **programma esecutivo dettagliato**, conseguente il cronoprogramma allegato al contratto, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori al fine di determinare le presumibili date per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.).

Il Comune si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### 5) CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata nella *"Tabella delle incidenze percentuali convenzionali delle singole categorie di opere e forniture sull'importo complessivo dell'appalto, ai fini della contabilizzazione dei lavori"*, "All. 01" in calce al Contratto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nei computi metrici di progetto.

Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.