

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
A4.nsp.26.A	Fornitura e posa di rivestimento metallico completo della pensilina in c.a. posta all'ingresso. Prezzo a corpo per l'opera completa di antirombo e lamiere metalliche di rivestimento (manto, scossalne, laterali, gronda, pluviale, risvolti, ecc...) Prezzo a corpo	A CORPO	1.500,00

(Euro millecinquecentovirgolazerozero)			
A4.nsp1.A	Scavi, bonifica, discarica, ecc... Vedi computo di dettaglio STRUTTURE	A CORPO	9.000,00

(Euro novemilavirgolazerozero)			
A4.nsp5.A	Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (copertura a falde fabbricato aula principale), costituito da _____: - punti di fissaggio, n° 13 ancoraggi per deviazione/risalita in classe A2; - sistema di fissaggio per scala esterna di salita al piano copertura; in alternativa: - sistema anticaduta formato da pali in acciaio zincato di tipo indeformabile completo di cavo in acciaio inox AISI 316 d. 8mm, dissipatore e tenditore in acciaio inox. Utilizzabile da massimo n° 4 operatori. - punti di deviazione RivSafe formato da base in acciaio inox e golfare in acciaio zincato. Utilizzabile da massimo nr. 2 operatori. Completo di fissaggi. Sistema certificato UNI EN 795:2002 in classe C. Prodotto marcato CE. Sistema realizzato secondo normative UNI EN 795:2002 classe A1. Prodotto marcato CE Comprensivo di assistenze, dichiarazione di conformità in opera (rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica) e collaudo finale seguito da azienda terza certificata. Prezzo a corpo come da elaborato grafico di progetto	A CORPO	5.500,00

(Euro cinquemilacinquecentovirgolazerozero)			
A4.nsp8.A	Reti esterne. Vedi computo di dettaglio STRUTTURE	A CORPO	13.000,00

(Euro tredicimilavirgolazerozero)			

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
A4.nsp9.A	Fornitura e posa di cornici per finestre in cemento liscio prefabbricato, ancorate con angolari, piatti metallici zincati a caldo ed eventuali spinotti. Compreso trattamento di impermeabilizzazione di finitura. Prezzo ml di cornice	ML	140,00
	(Euro centoquarantavirgolazerozero)		
A4.nsp10.A	Esecuzione di sistema completo di ventilazione vespai, compreso di fornitura e posa in opera di ogni elemento, così descritto: - forometrie di ventilazione con l'ausilio di carotatrice; - tubazioni passanti in pvc serie 301, ripristino della superficie circostante. Compreso di ogni pezzo speciale, curve e raccordi, per l'innesto secondo il tracciato di progetto; - n° 4 pozzetti (prefabbricato cls senza fondo) e griglie in acciaio zincato a caldo (pedonali antitacco), complete di rete antiseti, poste sul lato a sud. - tubi di risalita per esalazione, posti sul lato a nord della copertura del volume ingresso/accessorio. Compreso torrini di espulsione con griglie in acciaio inox; - tubi di risalita per esalazione, posti sul fronte nord del volume principale. Compreso curve e grigliette di facciata in acciaio inox. Da campionare per approvazione DL; Compreso piattaforma aerea e ogni tipo di opera provvisoria, ripristino e assistenza muraria per l'opera finita a regola d'arte.	A CORPO	800,00
	(Euro ottocentovirgolazerozero)		
A4.nsp11.A	Fornitura e posa di listellatura esterna in legno di larice così eseguito: - telo membrana impermeabilizzante su l'intera superficie esterna delle pareti in cls. Guaina microforata antistrappo con indice di permeabilità da freno al vapore; - lamiera posta alla base, sp. mm 3, in acciaio zincato a caldo verniciata testa di moro, sviluppo h. cm 25; - listellatura orizzontale in legno abete grezzo, sez. mm 40x40, passo cm 40; - telo membrana traspirante antistrappo, tonalità scura, tesa su tutto l'involucro. Compreso risvolti e reti antinsetti al piede e in sommità; - listellatura verticale in legno di larice europeo, prima scelta, sez. mm 50x40 con passo mm 60 (scuretto mm25). L'intero rivestimento sarà da campionare per una		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	superficie posata in opera di mq 5,00 per approvazione dalla DL e AC. Prezzo a mq comprensivo di ogni onere per la realizzazione dell'intero pacchetto esecutivo		
	----- (Euro novantacinquevirgolazerozero)	M2	95,00
A4.nsp11.B	Fornitura e posa listellatura in legno di larice, per creazione recinzione della macchina esterna della pompa di calore, così composta: - supporti metallici a palo posti sugli angoli. n°4 profili a L fissati a pavimento con staffe metalliche. Il tutto in acciaio zincato a caldo e veria inox; - listellatura orizzontale in legno abete grezzo, sez. mm 40x40, passo cm 40; - listellatura verticale in legno di larice europeo, prima scelta, sez. mm 50x40 con passo mm 60 (scuretto mm25). Compresa realizzazione di cancelletto di accesso. Stessa trama esterna in listelli in legno posti su telaio in acciaio zincato con cardini e serratura di chiusura; Prezzo a corpo per l'intera fornitura in opera		
	----- (Euro milleduecentovirgolazerozero)	A CORPO	1.200,00
A4.nsp12.B	Fornitura e posa di lastra di copertura, tipo RIVERCLACK o a.e., da campionare per approvazione DL. Sistema di copertura metallica a giunti drenanti avente caratteristiche di tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica, ivi comprese le condizioni di completo allagamento del manto stesso, e ciò senza l'utilizzo di guarnizioni; le lastre dovranno avere lunghezza uguale a quella della falda. Il fissaggio delle lastre di copertura sarà eseguito mediante gruppi composti da staffe in poliammide rinforzato vetro e viti in acciaio zincato, che consentiranno l'ancoraggio del manto agli arcarecci sottostanti senza alcuna perforazione delle lastre di copertura e permetteranno altresì il libero movimento per effetto delle dilatazioni e contrazioni termiche. Pedonabilità eccellente con interasse appoggi 1.20 m Caratteristiche geometriche: - altezza nervatura: 46 mm - larghezza lastra: 550 mm - materiale: alluminio lega 5754 stato fisico H 18/28 - finitura superficie: alluminio preverniciato standard - spessore nominale: 0.70 mm		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro sessantacinquevirgolazerozero)	M2	65,00
A4.nsp13.B	Fornitura e posa di lattonerie per formazione di colmo ventilato e canale di gronda in lamiera, alluminio preverniciato, sp. 10/10, sviluppo cm 100. Compreso sfridi, risvolti, sormonti e assistenze per l'opera completa in opera a regola d'arte, il tutto pressopiegato, rivettato e siliconato. ----- (Euro cinquantacinquevirgolazerozero)	ML	55,00
A4.nsp14.A	Fornitura e posa di lattonerie per formazione di copertina e faldali laterali, alluminio preverniciato, sp. 10/10, sviluppo cm 60. Compreso sfridi, risvolti, sormonti e assistenze per l'opera completa in opera a regola d'arte, il tutto pressopiegato, rivettato e siliconato. Prezzo ml ----- (Euro trentasettevirgolazerozero)	ML	37,00
A4.nsp15.A	Fornitura e posa di lattonerie per formazione discese, tubo pluviale diametro 120 mm. Compreso curve, innesti e pezzi speciali, sfridi, risvolti, sormonti e assistenze per l'opera completa in opera a regola d'arte, il tutto pressopiegato, rivettato e siliconato. Prezzo ml ----- (Euro trentavirgolazerozero)	ML	30,00
A4.nsp16.B	Fornitura e posa di supporto per tetto ventilato in lamiera (quest'ultima computata a parte alla successiva voce A4.nsp.12.A), così composto: - arcarecci in abete grezzo, mm 50x50, passo regolare cm 40; - stuoia speciale a filamenti tridimensionali, tipo AIR-Z o a.e., sotto la lamiera metallica di copertura, a protezione dell'umidità ristagnante e per diminuire il rumore della pioggia (riduzione 9 dB). Feltro antirombo speciale per lastre Riverclack; Prezzo a mq di superficie in pianta, compreso incidenza pendenza e risvolti laterali. ----- (Euro undicivirgolazerozero)	M2	11,00
A4.nsp18.A	Fornitura e posa di davanzali in lamiera, sp. mm 3, in acciaio zincato verniciato (colore identico ai serramenti in alluminio, da campionare). Sviluppo lamiera cm 60. Incluso isolante sottostante di riempimento completo. Prezzo ml		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro quarantavirgolazerozero)	ML	40,00
A4.nsp19.A	Pavimento in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore 6 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento e spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e puro cemento grigio, lisciata e bocciardata. Compreso assistenze e incidenza per creazione pendenze, più fornitura e posa di piletta sifonata e relativi oneri di raccordo a rete di scarico come da indicazione DL. Prezzo a mq comprensivo dell'incidenza di maggior onere per formazione di pendenze e guscia perimetrale per raccolta acqua piovana da convogliare nelle discese dei pluviali.	M2	35,00
	----- (Euro trentacinquevirgolazerozero)		
A4.nsp19.B	Pavimento camminamenti ESTERNI in battuto di cemento costituito da sottofondo in calcestruzzo a 200 kg di cemento, spessore 10-12 cm, compresa formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta a 500 kg di cemento e spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e puro cemento grigio, lisciata e bocciardata. Compreso assistenze. Prezzo a mq comprensivo dell'incidenza di maggior onere per formazione di pendenze.	mq	27,00
	----- (Euro ventisettevirgolazerozero)		
A4.nsp19.C	Sovrapprezzo per preparazione del fondo per la realizzazione dei camminamenti esterni. Riempimento scavo con ghiaia (per tutta la sua larghezza), previa posa di tubo di dreno su tutto il perimetro della fondazione. Steso e rullato per creazione sottofondo compatto. Prezzo a ml	ML	50,00
	----- (Euro cinquantavirgolazerozero)		
A4.nsp20.A	Fornitura e posa di isolamento termico (cm 8), realizzato sotto pavimento con lastre di polistirene espanso sinterizzato EPS, superficie liscia con pelle, a bordi battentati, prodotte con gas senza CFC e HCFC; conduttività termica W/mK 0,032, spessore 40mm + 40mm, resistenza alla compressione kPa 250 per spessori fino a 40 mm; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13164, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	struttura, raccordi, assistenze murarie. ----- (Euro sedicivirgolazerozero)	M2	16,00
A4.nsp21.A	Fornitura e posa di sottofondo leggero a struttura cellulare fonoassorbente e termoisolante, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m ³ di aggregato polimerico eterogeneo conforme norma UNI 10667-14, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 10. ----- (Euro ventiquattrovirgolazerozero)	M2	24,00
A4.nsp22.A	Fornitura e posa isolamento sotto pavimento, spessore mm 40, realizzato con pannelli costituiti da lana di legno mineralizzata e legata con cemento ad alta resistenza; conduttività termica W/mK 0,09, resistenza alla compressione kPa 260; reazione al fuoco Euroclasse B; conformi alla norma UNI EN 13168. Compresi: tagli e relativa sigillatura, adattamenti, fissaggi, raccordi, assistenza muraria. ----- (Euro dodicivirgolazerozero)	M2	12,00
A4.nsp23.A	Fornitura e posa di massetto di pavimento realizzato con malta pronta ad asciugamento rapido ed a ritiro controllato, spessore 4 cm, idoneo alla posa di qualsiasi pavimento: - ad asciugamento veloce (15 giorni) - caldana rasatura impianto riscaldamento ----- (Euro sedicivirgolazerozero)	M2	16,00
A4.nsp24.A	Controsoffitto in cartongesso (per risvolti e velette verticali criterio di misura ml=mq). Fornitura e posa in opera di controsoffittatura costituita da lastre di gesso rivestito dello spessore di 13 mm, resistenza al fuoco classe 1, fissate mediante viti autoperforanti fosfatate ad una struttura costituita da profilati in lamiera d'acciaio zincata dello spessore di 6/10 ad interasse di 50 cm. Finitura dei giunti compresa la suggellatura all'incontro con le strutture verticali eseguita con banda di carta e collante speciale compresa la sigillatura delle viti autoperforanti. Compresa assistenza muraria alla posa in opera. Per superfici esterne, lastre tipo Acquapanel, coefficiente 200% ----- (Euro sessantavirgolazerozero)	M2	60,00
A4.nsp25.A	Assistenze VARIE prezzo a corpo		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro cinquemilacentonovantunovirgoladieci)	A CORPO	5.191,10
A4.nsp27.A	Vespaio e impermeabilizzanti Vedi computo di dettaglio STRUTTURE	A CORPO	15.000,00
	----- (Euro quindicimilavirgolazerozero)		
A4.nsp29.A	Fornitura e posa di profilo a guscia in acciaio per angoli interni ed esterni, comprensivo di pezzi speciali. - in PVC - pavimenti/rivestimenti interni. Prezzo a ml	ML	18,00
	----- (Euro diciottovirgolazerozero)		
A4.nsp30.A	Fornitura e posa di pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 10 mm, formato cm 30x60, colori forti, posato con boiaccia di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle. Prezzo a mq pavimenti in gres	M2	45,00
	----- (Euro quarantacinquevirgolazerozero)		
A4.nsp31.A	Fornitura e posa di rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 10 mm, formato cm 30x60, colori forti, posato con colla su intonaco, compreso: stuccatura dei giunti, pulitura e assistenze murarie, escluso il sottofondo. Prezzo a mq rivestimenti in gres	M2	50,00
	----- (Euro cinquantavirgolazerozero)		
A4.nsp32.A	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata 20X20 diametro mm 5 per sottofondi di pavimenti	KG	1,22
	----- (Euro unovirgolaventidue)		
A4.nsp35.A	Fornitura e posa di pavimento in parquet, rovere CD oliato 11/4 x 70 posato parallele certificato reazione al fuoco CFL-s1 (ex classe 1). Spessore 11 mm, formato cm 7x49, posato con colla a file parallele (campione da approvare DL); comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo. Prezzo a mq parquet completo in opera.	M2	72,00
	----- (Euro settantaduevirgolazerozero)		
A4.nsp35.B	Fornitura e posa di profilo in alluminio per zoccolino a scomparsa, tipo LIGHT60 o a.e. per cartongesso, con listello in rovere similare al		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	parquet. Compreso: tagli e sfridi, pezzi speciali curve, vani porte e terminali, assistenza muraria. Incollato o avvitato. Prezzo a ml		
	----- (Euro ventiseivirgolazerozero)	ML	26,00
A4.nsp37.A	Copertura in legno lamellare Vedi computo di dettaglio STRUTTURE		
	----- (Euro trentamilavirgolazerozero)	A CORPO	30.000,00
A4.nsp38.A	Cementi armati, solaio predalles, ecc... Vedi computo di dettaglio STRUTTURE		
	----- (Euro quarantaduemilavirgolazerozero)	A CORPO	42.000,00
A4.nsp60.A	Pacchetto completo di copertura isolata, così composto: - isolamento in PAVATERM in 2 lastre sovrapposte di 6 cm, compreso guaina microforata d'appoggio posta sull'assito (freno al vapore, tipo Proclima DA connect o a.e) e listoni distanziatori sez. cm 12x12 con sottostante striscia di "ISOLMANT"; - altro strato di freno al vapore, tipo Proclima DA connect o a.e sull'estradosso dell'isolante flessibile - ulteriore isolante in pannello di fibra di legno termoisolante calpestabile NATURAI SOLANT spessore mm 22, fibra di legno impregnata con lattice; - guaina microforata traspirante STAMISOL ECO o a.e.; - listelli distanziatori per camera d'aria superiore, sp. mm 50, longherone di testa per raccordo, reti antiinsetto ed ogni altro onere di completamento; Stratigrafia completa in opera di isolante, listoni distanziatori, n° 3 strati di guaine/membrane e listelli ventilazione, compreso di assistenze e ogni accessorio per l'opera finita a regola d'arte.		
	----- (Euro quarantaseivirgolazerozero)	M2	46,00
A4.sic.1.A	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA valutati in € 17.000,00 equamente ridistribuiti all'interno delle singole voci componenti l'elenco prezzi e il computo metrico estimativo. Prezzo a corpo fisso e invariabile non soggetto a ribasso d'asta (per ulteriori specifiche vedi gli appositi articoli del capitolato speciale d'appalto). N.B.: tale importo, essendo redistribuito nelle singole voci non è da considerare costo		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	aggiuntivo, a eccezione delle successive voci A4.nsp11.A (allestimento cantiere) e A4.nsp27.A (ponteggi).		
	----- (Euro zero)	A CORPO	
B4.nsp01.A	<p>Pareti divisorie in "cartongesso" da eseguirsi secondo le seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - montanti metallici da mm 75 (o da mm 100 nei bagni e vano tecnico) interasse cm 60, con irrobustimenti in corrispondenza di sanitari sospesi o altro; - doppia lastra da mm 13 sui due lati (nei bagni e cucina con elementi idonei idrorepellenti); - materassino isolante acustico interno in lana di roccia bassa densità, spessore mm 80 (o mm 100 nei bagni e vano tecnico); - bandella acustica in materiale morbido da posizionarsi sul lato superiore, inferiore e laterale; - stuccatura a finire, elementi finali su tutti i giunti, paraspigoli zincati, ecc... per l'opera a regola d'arte; - assistenze murarie. <p>Criterio di misura: superficie parete da quota pavimento finito a intradosso, compreso nel prezzo a mq dell'incidenza della maggior altezza montanti</p>		
	----- (Euro settantacinquevirgolazerozero)	M2	75,00
B4.nsp02.A	<p>Controparete isolata in cartongesso così eseguita:</p> <ul style="list-style-type: none"> - listellatura lignea verticale (listelli da cm 2 X 5 + bandella in materassino Isolmant da cm 10, spessore minimo mm 50 (nei bagni e vano tecnico utilizzo di montanti maggiorati a mm 100/120 per passaggio scarichi e adduzione), interasse cm 60; - foderatura completa con materassino isolante OVER-FOIL Multistrato 19 Over-All isolanti termoacustici; - successiva posa di montanti per cartongesso da mm 50 e posa DOPPIA lastra da mm 12,5 con tutti gli oneri di cui alla voce B4.nsp01.A; - riquadratura di spalle e architrave finestre e porta-finestre con il raggiungimento dell'isolante fino al falso telaio per eliminazione completa di ponti termici (massima cura dei dettagli e delle sigillature); - assistenze murarie e ogni onere per opera finita. <p>N.B.: a scelta D.L. , in alternativa a listellatura su un lato, potrà essere disposta l'esecuzione con forniture e posa lastre di poliestere (spessore cm 3/6 da concordare con D.L.) densità 10/12 kg</p>		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	assicurando ventilazione camera d'aria. N.B.: voce da utilizzare anche per le pareti inclinate. N.B.: quota da pavimento fino intradosso assito, compensando nel prezzo i maggiori oneri per la prosecuzione della struttura ed eventuali lastre, sotto il piano di pavimento		
	----- (Euro settantacinquevirgolazerozero)	M2	75,00
B4.nsp02.B	Controsoffitto isolato in "cartongesso" posto a quota h. ml 2,70 da pavimento finito, da eseguirsi secondo le seguenti specifiche: - listellatura lignea orizzontale (listelli da cm 2 x 5) con bandella in materassino Isolmant da cm 10 (spessore minimo mm 50) interasse cm 40; - foderatura completa con materassino isolante OVER-FOIL Multistrato 19 Over-All isolanti termoacustici; - successiva posa della struttura metallica con traverse metalliche da mm 30+30; - lastra da mm 13 (nei bagni e cucina con elementi idonei idrorepellenti); - stuccatura a finire, elementi finali su tutti i giunti, paraspigoli zincati, ecc... per l'opera a regola d'arte; - assistenze murarie e ogni onere per l'opera finita. N.B.: la superficie del soffitto del soggiorno (travi e perline in legno) è stato calcolato a 70% per la sola posa del materassino isolante senza lastre cartongesso		
	----- (Euro settantavirgolazerozero)	M2	70,00
C4.nsp1.A	Impermeabilizzante a due strati a base di bitumi e polimeri plastomerici, guaina bituminosa da 4mm armata con filo di poliestere, applicata a fiamma, compreso formazione dei colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti, e assistenze murarie. Criterio di misura: superficie di c.a. effettivamente protetta		
	----- (Euro trentaduevirgolazerozero)	M2	32,00
E4.nsp2.A	Soglie in granito nero Africa sabbiato da cm 3 complete in opera. Prezzo a metro lineare compreso di ogni onere per larghezze variabili tra cm 30/50. N.B.: per soglie (ingresso carrale) con spessore da cm 6 il prezzo è aumentato del 50%. Per soglie con larghezza inferiore a cm 30 il prezzo è ridotto del 30%.		
	----- (Euro novantavirgolazerozero)	M	90,00

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
G4.nsp8.C	<p>Elemento dissuasore in legno massiccio monolitico (non sono ammessi legni lamellari), modello Woodi Wooden, ditta AZ-energy, o altro prodotto equivalente per dimensioni, materiali, caratteristiche, così realizzato: fusto adeguatamente stagionato, altezza cm 114 (fuori terra cm 90), sezione circolare diametro mm 152 al netto della tornitura, con estremità rigorosamente rastremate di alcuni millimetri (vedasi dettaglio esecutivo) con seconda tornitura per consentire l'innesto degli elementi terminali complanari; estremità superiore fornita di cappello in alluminio stampato spessore mm 25/10, altezza mm 50, con apposizione di nastro catadiottrico altezza mm 45 colore bianco classe 2.</p> <p>Estremità inferiore alloggiata in apposita bussola in acciaio zincato a caldo diametro esterno mm 151, altezza minimo mm 220 (la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, in funzione della tipologia del sottofondo esistente, potrà anche ordinare elementi con altezza fino a mm 350), spessore mm 25/10 con 3 zanche d'ancoraggio (entrambi gli elementi da fissare con n° 3 viti in acciaio inox di adeguato diametro). Elemento completo in opera di ogni onere, trasporto, scavo, fissaggio a terra con adeguata quantità di cls, perfetta messa a piombo, ripristini pavimentazioni, fissaggio degli elementi metallici con 3 viti cad. in acciaio inox e ogni altro onere per l'opera finita."</p> <p>N.B: per la posa si prescrive l'esecuzione di un plintino di fondazione, e il successivo allettamento con malta a ritiro controllato.</p> <p>Potrà altresì essere imposta dalla D.L. senza sovrapprezzo la posa previa la formazione del foro con carotatrice da diametro cm 20).</p>	cad	320,00
I2.nsp2.A	<p>Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti, concimazione, semina, rastrellatura, rullatura. A pari prezzo eventualmente rigenerazione di tappeti erbosi. Compreso stesa e modellazione terra di coltivo fino al raggiungimento del bordo aiuola. Compreso manutenzione delle essenze arbustive ed erbacce come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Prezzo a mq di superficie netta lavorata.</p>	mq	4,00
I2.nsp3.A	Sistemazione terreno e formazione nuove quote		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	con integrazione terra da coltivo q.b. ----- (Euro millevirgolazerozero)	A CORPO	1.000,00
I4.nsp.10.A	Formazione di pavimentazione di ciotoli di fiume pezzatura 7-9 cm in aiuole alberate posati esclusivamente con sabbia fine e 3% di cemento, compreso telo pacciamante-antialga in poliestere/polietilene peso di 100-110 gr/m2, colore nero da posare tra la terra e la pavimentazione. Aiuole rettangolari dimensioni: 2,00 x 0,90 m ----- (Euro centottantavirgolazerozero)	cad	180,00
I4.nsp1.C	Fraxinus oxycarpa 'Raywood' pianta arbustiva vestita dal piede, altezza > 5,00 m Apparato radicale: zolla Forma di allevamento: libera ad alberello Tutori: n° 3 pali spellati e impregnati diam. 8 cm - lungh. 4,00 m Modalità di messa in opera: voce F001+F002a in Capitolato Speciale d'Appalto Circonferenza del fusto (cm): 20-25 Compreso sovrapprezzi per operazioni aggiuntive di messa a dimora: "Posa di tubo di dreno in PEAD doppio strato ø 90 mm intorno alla zolla (circa 2 m) per facilitare le operazioni di irrigazione di soccorso. - per gli alberi nelle aiuole pavimentate con ciottoli o pavimentate" N.B.: esemplari da campionare con documentazione fotografica per approvazione. Il prezzo cadauno albero posato comprende anche l'incidenza del trasporto, anche con reperimento di esemplari a lunghe distanze. ----- (Euro trecentocinquantavirgolazerozero)	cad	350,00
L4.nsp1.A	Fornitura e posa di serramenti in alluminio taglio termico. Vedi specifiche tecniche CSA. DA RIVEDERE PREZZO A CORPO Prezzo a corpo per l'intera fornitura in opera ----- (Euro trentamilavirgolazerozero)	A CORPO	30.000,00
L4.nsp2.A	Fornitura e posa di serramento in alluminio INTERNO. vetrata acustica di separazione ml 6,80 x h. ml 2,80 Vedi partizioni elaborati grafici ----- (Euro settemilacinquecentovirgolazerozero)	A CORPO	7.500,00
L4.nsp12.B1	Porte interne in legno compresa di maniglia e/o serratura - porta normale cieca con o senza		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	coprifili; dimensioni variabili da cm 80-90-100 x 210-220 (luce netta del passaggio). ----- (Euro cinquecentovirgolazerozero)		500,00
M4.nsp.22.A	Elementi per contenimento aiuole sez. mm 150 x 10 in piatto d'acciaio zincato a caldo posato di costa. Prezzo a Kg (anche per altri manufatti simili) comprensivo di oneri di posa e di assistenza per l'opera finita (zanche ed elementi provvisori di tenuta compresi nel prezzo a kg lineare e non computati) ----- (Euro quattrovirgolacinquanta)	kg	4,50
M4.nsp2.A	Fornitura in opera di tenda tecnica esterna tipo Sistema GRIESSER modello SOLOSCREEN (o altro prodotto equivalente). Tendon per finestre con telo guidato tramite cavo in acciaio inox, tensione del telo tramite zavorre inserite nel lato interno del profilo di caduta. Guide costituite da cavi in acciaio inox diam. 10 mm, bussola di estremità pressata, con testa bombata, oppure con anello di bloccaggio. Tensione del cavo tramite molla, pezzo di pressione M6 x 30 mm sul lato di tensione. Profilo di caduta in alluminio tubolare diam. 40 mm, con scanalatura a fettuccia oppure orlo a giorno e slitta per guida a cavetto. Rullo di avvolgimento del telo, in tubo profilato in acciaio diam. 70 mm, con ogiva per inserimento fettuccia, con manicotto tubo in P.A.6.6. Tessuti acrilici come da collezione, compreso sovrapprezzo per Soltis e per altri tessuti in filo di vetro rivestito di PVC. Tutti i particolari in esecuzione in acciaio inossidabile, compreso tutte le viti in acciaio inox. Parti trasversali e supporti rullo in termolaccatura a colore di alta qualità. Comando motorizzato ad induzione, 230 V, 50 Hz, incorporato nel rullo, per corrente alternata monofase. Dimensioni tenda VARIABILE (vedi elaborati grafici) cm 200 (H.) x cm VARIABILE (L.) completa di motore singolo. Nel prezzo, per cadaun tenda sono compresi: - fornitura e posa in opera del sistema completo di motore singolo per ogni tenda; - accessori vari (cassonetti, tessuto superscreen, profili in acciaio inox di supporto, ecc.) ed ogni altro onere per l'opera finita a regola d'arte. Prezzo a MQ tenda per l'opera finita, compreso incidenza motori e accessori con ogni onere per l'assistenze.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	----- (Euro trecentotrentavirgolazerozero)	mq	330,00
	OPERE DA TINTEGGIATORE : I prezzi del presente capitolo sono quelli medi praticati dalle ditte del ramo..I prezzi pubblicati nel presente Capitolo sono stati rilevati facendo riferimento alle Avvertenze generali, pubblicate nelle prime pagine del Bollettino, e alle seguenti avvertenze. .Si ricorda che le quotazioni riportate non comprendono la maggiorazione per imposte e tasse, gli oneri per corresponsabilita' e garanzie, le spese generali e gli utili relativi alla subfornitura. Per oneri relativi a tale maggiorazione si veda P.3.1.5 LAVORI ED OPERE COMPIUTE : Prezzi medi per lavori eseguiti a regola d'arte, comprensivi di spese generali e utili, riferiti alla costruzione di un nuovo fabbricato, con le caratteristiche di cui alla sezione "Parametri di riferimento" delle Avvertenze generali..I prezzi comprendono i ponteggi sia esterni che interni eventualmente occorrenti per eseguire lavori fino a quattro metri di altezza dal piano d'appoggio agibile. Il ponteggio va quantificato solo quando non sia gia' esistente..Non sono comprese e pertanto vanno computate a parte la posa in opera e l'assistenza muraria..Si ricorda che per lavori di manutenzione/ristrutturazione o di modesta entita' i prezzi riportati potranno richiedere un adeguamento agli effettivi oneri conseguenti da valutare caso per caso. IMBIANCATURE E TINTEGGIATURE		
P.3.10.40	Tinteggiatura con pitture al solvente a due mani su pareti e soffitti intonacati a civile nuovi, esterni, su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo), su fondo gia' isolato	m2	8,22
	----- (Euro ottovirgolaventidue)		
P4.nsp1.B	Tinteggiature interne con idropittura opaca lavabile a due mani, su superfici esistenti o nuove, compreso mano di isolante (su superfici nuove) e stuccature a preparazione del fondo (su superfici esistenti). Colore prevalentemente bianco ed eventuali superfici con colori accesi per una percentuale massima del 5% o comunque altro colore da campionare a scelta D.L.. A dedurre vuoti superiori mq 1.00, compreso assistenze e oneri spostamento arredi e sfasatura delle fasi esecutive.	M2	4,50
	----- (Euro quattrovirgolacinquanta)		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
P4.nsp2.A	Verniciatura sbiancante sulle superfici a vista dei soffitti con prodotto all'acqua secondo campione da approvare dalla D.L.. Prezzo a mq calcolati sulla proiezione netta in pianta già comprensivo degli sviluppi delle travi e dei travetti. N.B.: lo stesso prezzo viene applicato sugli intradossi delle gronde per applicazione di impregnanti scurenti come da campione da approvare	M2	11,00
	(Euro undicivirgolazerozero)		
P4.nsp3.A	Esecuzione completa in opera di grafiche sulle facciate interno/esterno. Compreso di maschere di ritaglio per realizzazione sagome a colori vivaci o altro secondo elaborati grafici di progetto. Prezzo a corpo	A CORPO	2.000,00
	(Euro duemilavirgolazerozero)		
S4.nsp1.A	IMPIANTO MECCANICO Fornitura e posa di impianto di riscaldamento e raffrescamento a pavimento, generatore a pompa di calore, impianto trattamento aria con UTA, adduzione e scarico bagni, ecc.. Vedi computo di dettaglio allegato	A MISURA	85.000,00
	(Euro ottantacinquemilavirgolazerozero)		
T4.nsp01.A	IMPIANTO ELETTRICO Fornitura e posa di impianto elettrico tipo civile, impianti speciali e impianto antintrusione Vedi computo di dettaglio allegato	A CORPO	85.000,00
	(Euro ottantacinquemilavirgolazerozero)		
W2.nsp.16.A	Pavimento carreggiabile a superficie erbosa eseguito con masselli di cemento vibrocompressi a 300 Kg di cemento ed inerti a granulometria controllata, con superficie erbosa pari al 55% - 65%, compresa l'assistenza muraria, il sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni, sistemazione e costipazione del materiale per la perfetta formazione di massicciata con funzioni portanti e di substrato di sviluppo di essenze vegetali, la terra vegetale a riempimento dei vuoti. Completo di inerbimento superficie per le tutte le necessità per l'opera finita a regola d'arte. Spessore 12 cm, dimensioni 50 x 50 cm con foro centrale quadrato (dimensione lato 13 x 13 cm). La posa dovrà avvenire su letto di sabbia silicea spessore 4-5 cm adeguatamente livellato. Per consentire l'inerbimento le cavità e i giunti		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	dovranno essere riempiti con miscela composta da 50% di terra di coltivo priva di ciottoli e residui vegetali, 30% di sabbia silicea e 20% di torba neutra oltre a 1 Kg m3 di concime a lenta cessione a prevalenza fosforo-potassica. Costituzione di tappeto erboso mediante semina con miscuglio di graminacee miscuglio IDEALE della ditta Herbatech o equivalente composto da 80% Festuca arundinacea "Amalia", 5% da Lolium perenne "Barrage" e 15% da Poa pratensis "Conni", alla dose di 40 g/m2 e ricopertura del seme con miscela composta di 80% di sabbia silicea e 20% di torba neutra. Operazione comprensiva della prima irrigazione e delle successive operazioni di top-dressing da effettuare a distanza di circa 2-3 mesi compatibilmente con l'andamento della stagione vegetativa e comunque subordinata all'ordine della D.L. con miscela composta di 80% di sabbia silicea e 20% di torba neutra al fine di ottenere un perfetto livellamento tra superficie in cemento e superficie a prato.		
	(Euro quarantavirgolazerozero)	mq	40,00
W2.nsp.19.A	Fornitura e posa di fontanella compreso di collegamenti impiantistici per adduzione acqua potabile e scarico fognatura, in ghisa tipo Milano, modello "ornamentale", colonna e cappello a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone contro il colpo d'ariete (altezza 1400 mm, peso 120 kg). Fontanella completa in opera compreso di collegamenti impiantistici (adduzione e scarico) con scavi, tubi, raccordi, innesti, ripristini per l'opera a regola d'arte. Prezzo caduana		
	(Euro millevirgolazerozero)	M2	1.000,00
W2.nsp.38.A	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, o moduli prefabbricati erbablock o a.e., eseguita con mezzi meccanici e scavo fino alla profondità di cm 50, e successiva formazione di sottofondo, minimo cm 20 di massciata. Compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto e gli oneri di smaltimento/recupero, la fornitura e la stesura di materiale arido compatto (cordoli calcolati a parte).		
	(Euro diciottovirgolazerozero)	mq	18,00

