



Via P. M. Faverio n° 4
22079 Villa Guardia CO
Tel e fax 031-563148
E-mail frati@geologi.it

LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU UN TRATTO
DEL CORSO D'ACQUA DENOMINATO VALLE DI CONCAGNO
A VALLE DEL PONTE DI VIA VITTORIO EMANUELE II

D - ELENCO PREZZO

Dicembre 2015



Comune di
SOLBIATE (CO)

PROFESSIONISTA INCARICATO:
Dott. Geologo Frati Stefano



Articolo N°	INDICAZIONE DEI LAVORI	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
1	PULIZIA SPONDE decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta	mq	€ 1
2	SCAVI Scavi a sezione aperta o sezione obbligata, a qualsiasi profondità dal piano di campagna, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di opere ed impianti sotterranei preesistenti da mantenere quali condutture, cavi elettrici o telefonici ecc, nonché opere d'arte di interesse archeologico, compreso il taglio e la rimozione di trovanti di roccia o muratura o calcestruzzo, di volume fino a mezzo metro cubo, le sbadacchiature di qualsiasi entità; l'aggottamento dell'acqua stagnante o sorgiva con qualsiasi mezzo, per il solo orario del cantiere a sino alla ultimazione degli scavi; compreso l'onere per l'esecuzione con mezzi meccanici, dello spostamento di materiali di risulta nell'ambito del cantiere per riempimenti di buche, compresi e compensati nei prezzi tutti gli oneri relativi all'approvvigionamento e le indennità di cava in terreni sciolti o compatti di qualsiasi natura e consistenza	mc	€ 6
3	FORNITURA E POSA MISTA DI CAVA Fornitura di materiale per sottofondo del selciato	mc	€ 20
4	FORMAZIONE SCOGLIERE E SELCIATONE Fornitura e posa in opera di blocchi di pietra granitica per scogliere proveniente da cave di volume singolo non inferiore a 1/4 di mc, disposti in opera sotto sagoma compreso lo spianamento del terreno per la formazione del piano d'appoggio e della fondazione	mc	€ 65
5	INTASAMENTO SCOGLIERE Sovrapprezzo per l'intasamento parziale dei vuoti secondo elaborati progettuali mediante malta cementizia	mc	€ 35
	Sovrapprezzo per l'intasamento parziale dei vuoti sul paramento esterno delle scogliere con terra di coltura	mc	€ 5
6	semina a spaglio su superficie piana o inclinata mediante miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la preparazione del piano di semina	mq	€ 1
	LAVORI A CORPO		
7	OPERE DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE COMPRESO INERBIMENTO		€ 650
8	FORMAZIONE PISTE DI ACCESSO Realizzazione delle piste di accesso ai cantieri come da tavole progettuali comprensivo di pulizia da vegetazione, scolturamento e messa in opera di massicciata di ghiaia grossolana di adeguato spessore. Si intende compreso anche il ripristino finale dei luoghi.		€ 2.000