

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
RFGb - VIA DEL CHIESOLO

OGGETTO

C.M.E. OO. UU. DI INTERESSE GENERALE
OPERE DI MANUTENZIONE PARCHEGGIO
PUBBLICO VIA NAZIONE ITALIANA

PROGETTISTA

Dott. Ing. Sabia Eugenio
Albo Ingegneri di Como n° 1816
cod. fisc. SBA GNE 69C26 C933T

Recapito e/o
Guffanti A. Spa
Guanzate (Como)

COMMITTENTI

GUFFANTI RESIDENZIALE s.r.l
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 Guanzate (CO)

DISEGNATORE

Brioschi F.

GUFFANTI A. 
PROGETTAZIONE

Guffanti A. Spa
Società con socio unico sottoposta a direzione
e coordinamento da parte di Ginvest Spa
Via Bancora e Rimoldi 37
22070 Guanzate (Como)



Centralino
T 031 3527301
F 031 976719

ufficiotecnico@guffanti.it

ALLEGATO

D1

SIGLA
P.L. 04-19

SCALA

DATA
01/06/2022

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PARCHEGGIO VIA NAZIONE ITALIANA
OPERE STRADALI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
1	1U.04.010.0020	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI			
		Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. mq 500,00 * 0,15	75,000		
		Totale mc.	75,000	11,58	868,50
2	1U.04.020.0250	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale			
		cordoli da rimuovere e accatastare in cantiere ml 30,00 cordoli da rimuovere ml 43,50	30,00 43,50		
		Totale ml.	73,50	6,88	505,68
3	1U.04.110.0150	SOTTOFONDI STRADALI			
		Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. zona con disfacimento sovrastruttura stradale - rifacimento livellette mq 500,00 * 0,05	25,000		
		Totale mc.	25,000	24,17	604,25
	2U.04.410.0040	Risagomatura, riprese, conguagli di pavimentazione esistenti con conglomerato bituminoso, questo escluso.			
	A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO				1.978,43
	A RIPORTARE PARCHEGGIO VIA NAZIONE ITALIANA EURO				1.978,43
	A RIPORTARE EURO				1.978,43

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PARCHEGGIO VIA NAZIONE ITALIANA
OPERE STRADALI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISIVE MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO EURO			1.978,43
4	2U.04.410.0040.c	Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa, la stessa, la compattazione: c) con stesa a mano 500,00	500,00		
		Totale mq.	500,00	11,26	5.630,00
		MANUFATTI PREFABBRICATI - CORDOLI			
5	1U.04.145.0010	Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia			
		a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml; nuovi cordoli ml 43,50	43,50		
		Totale ml.	43,50	21,10	917,85
6	1U.04.320.0010	Posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio:			
		a - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ±0,025 m³/ml; cordoli da riposizionare ml 30,00	30,00		
		Totale ml.	30,00	14,85	445,50
		PAVIMENTAZIONI STRADALI			
7	MU.04.120.0010	Conglomerato bituminoso, per strato di base, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ? 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali			
		A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO			8.971,78
		A RIPORTARE PARCHEGGIO VIA NAZIONE ITALIANA EURO			8.971,78
		A RIPORTARE EURO			8.971,78

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

**PARCHEGGIO VIA NAZIONE ITALIANA
OPERE STRADALI**

Articolo		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI MISURE	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
N.	Codice				
		RIPORTO EURO			8.971,78
		(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.			
		peso medio 18 Q.li/mc 500,00 * 0,08 * 18,00	720,00		
		Totale 100 Kg	720,00	5,53	3.981,60
		TOTALE OPERE STRADALI EURO			12.953,38
		TOTALE PARCHEGGIO VIA NAZIONE ITALIANA EURO			12.953,38
		Importo lavori EURO			12.953,38

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
A) LAVORI		
PARCHEGGIO VIA NAZIONE ITALIANA	EURO 12.953,38	
	12.953,38	
OPERE STRADALI	EURO 12.953,38	
	12.953,38	
IMPORTO LAVORI	EURO	12.953,38
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	EURO	12.953,38