

Comune di ANDALO VALTELLINO
Provincia di SONDRIO

pag. 1

**LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER
L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI**

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO

COMMITTENTE: Comune di Andalo Valtellino (SO)

Data, 20/10/2017



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Orietta Sansi



IL CONCORRENTE
(timbro e firma)



Dott. Arch. Andrea Fascendini _ ARDENNO (SO)
PROGETTO ESECUTIVO settembre 2017

Num.Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	LAVORIA CORPO					
1 IC.01.030.00 20.d	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di altre ... autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³) Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)	m³	0,36			
2 IC.01.040.01 20.c	SOMMANO ... Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciti ... visionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 36 a 65 mm Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 36 a 65 mm	m	2,40			
3 IC.01.040.01 20.c	SOMMANO ... Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciti ... isonali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm	m	6,50			
4 IC.01.050.00 30.c	SOMMANO ... Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana ... pero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana in calcestruzzo. Comprese le opere provvisionali di sostegno e protezione; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio,	m				
	A RIPORE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
5 1C.01.060.00 10.a	di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante SOMMANO... Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e t ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, con movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere, cernita e pulizia del materiale riutilizzabile, carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. - in tegole di laterizio, cemento e simili SOMMANO...	m²	35,43			
6 1C.01.060.00 20.a	Rimozione dell'orditura sottostante. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la ... riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottostante in: - piccola orditura sottogole in listelli di abete Rimozione dell'orditura sottostante. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la cernita e l'accatastamento delle parti riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottostante in: - piccola orditura sottogole in listelli di abete SOMMANO...	m²	180,40			
7 1C.01.070.00 10.f	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... litimento. Per spessori: - fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisorie e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori: - fino a 16 cm., in mattoni pieni, blocchi di calcestruzzo pieni e altri materiali assimilabili SOMMANO...	m²	180,14			
8 1C.01.130.00 10.a	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e stoccaggio del ... e agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - zoccolature e rivestimenti Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - zoccolature e rivestimenti SOMMANO...	m²	22,51			
	A R I P O R T A R E		4,25			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
9 IC.01.140.00 10.a	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... IC.01.140 - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto a deposito o alle discariche autorizzate. Misurazione: vedere IC.01.140 - con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SOMMANO...	m ²	47,32			
10 IC.01.160.00 10.a	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. SOMMANO...	m	54,50			
11 IC.01.160.00 10.b	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali. Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - pluviali e pezzi speciali. SOMMANO...	m	50,80			
12 IC.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. SOMMANO...	cad	4,00			
13 IC.01.700.00	Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Dott. Arch. Andrea Fascendini _ ARDENNO (SO)
 PROGETTO ESECUTIVO settembre 2017

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
40.a	smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm² Esecuzione tracce su murature in calcestruzzo. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione fino a 104 cm ²					
14 IC.02.150.00 10.a	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre SOMMANO...	m	29,20			
15 IC.06.560.00 50.a	Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a s ... fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con una lastra da 13 mm per faccia Parete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati sulle due facce ed interposta armatura in profilati di acciaio zincati da 6/10 mm per guide a pavimento e a soffitti e per montanti ad interasse di 60 cm, compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria - con una lastra da 13 mm per faccia SOMMANO...	m ³	4,85			
16 IC.08.050.00 20	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5: Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m ³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:					
17 IC.09.240.00 20.b	Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preveder ... produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente, REI 60, di tipo omologato a norme UNI EN 1634, costituita da: - anta tamburata in lamiera di acciaio zincato e preverniciato a fuoco o con polveri termoindurenti, pressosaldata; coibentata con materiali isolanti secondo la certificazione richiesta; telaio in angolari o lamiera pressopiegata, munito di zanche o tasselli da murare; guarnizioni termoespandenti e antifumo; serratura incassata con chiavi, scrocca e maniglia atermica antinfurtivistica in plastica con anima acciaio; n 2 cerniere, una munita di molle tarabili per la chiusura automatica ed una registrabile verticalmente; guarnizioni termoespandenti e antifumo; nelle	m ²	71,54			
	A RIPIORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Dot. Arch. Andrea Fascendini _ ARDENNO (SO)
 PROGETTO ESECUTIVO settembre 2017

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in offre	in lettere	
	RIPORTO					
18 IC.10.200.01 00.a	<p>seguenti misure, indicative rispetto alle produzioni di serie, con possibilità di produzione di misure speciali a richiesta: - passaggio netto cm 80x200-210 circa</p> <p>SOMMANO...</p> <p>Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompre ... on qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - spessore 30 mm</p> <p>Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - spessore 30 mm</p>	cad	1,00			
19 IC.10.200.01 00.b	<p>SOMMANO...</p> <p>Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompre ... zzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più</p> <p>Isolamento termico sotto pavimento, adatto a forti carichi, realizzato con lastre di polistirene espanso con struttura cellulare ad alveoli contrapposti, stampate per termocompressione, prodotte con materie prime vergini esenti da rigenerato; reazione al fuoco Euroclasse E; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie. Nei tipi e spessori: - 500 kPa - ogni 10 mm di spessore in più</p>	m ²	71,54			
20 IC.11.200.00 10.d	<p>SOMMANO...</p> <p>Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo), costituito da fune in acciaio inox Ø 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, p ... a alle norme vigenti in materia antinfortunistica.</p> <p>Per misure (tratte) complessive da: - da 0 a 40 m e misure intermedie</p> <p>Dispositivo di protezione anticaduta orizzontale installato in quota (colmo), costituito da fune in acciaio inox Ø 8 mm, con resistenza > 36 KN, paletti e supporti di ancoraggio, paletti intermedi, piastre di fissaggio, tenditori, morsetti e minuteria metallica, a norma UNI EN 795 classe C.</p> <p>Comprendivo di assistenza muraria.</p> <p>Nel prezzo è compreso il rilascio da parte dell'installatore della certificazione di corretta posa/montaggio, la corrispondenza alle norme vigenti in materia antinfortunistica.</p> <p>Per misure (tratte) complessive da: - da 0 a 40 m e misure intermedie</p>	m ² x cm	500,78			
	A RIPORTARE					
		cad	1,00			

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
21 IC.12.610.00 10.f	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle ... zioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300 SOMMANO...	cad	1,00			
22 IC.12.610.00 30.f	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, con dimensioni: - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, con dimensioni: - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300 SOMMANO...	cad	1,00			
23 IC.14.050.00 20.h	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, ... clusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²) Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di frissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: - lastra di rame - spess. 0,6 (peso = 5,37 kg/m²) SOMMANO...	m²	5,55			
24 IC.14.100.00 10.d	Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²) Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: - lastra di zinco-rame-titanio - spess. 0,6-0,8 mm (peso = 4,30 - 5,80 kg/m²) SOMMANO...	kg	24,55			
25 IC.20.050.00 20.a	Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno c ... te le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - a superficie liscia Controsoffitti in pannelli di gesso da 600 x 600 x 22 mm, armati con filo di ferro zincato, con orditura nascosta e cornice perimetrale di finitura, compresa; orditura di sostegno costituita da idonei profilati portanti ed intermedi, completa di accessori di sospensione; compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Nei tipi: - a superficie liscia					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Dott. Arch. Andrea Fascendini _ ARDENNO (SO)
 PROGETTO ESECUTIVO settembre 2017

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	SOMMANO...	m ²	89,93			
26 IC.20.050.00 40.a	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm	m ²	0,78			
27 IC.24.120.00 20.d	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778) Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica. traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m ²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)	m ²	100,00			
28 IC.24.140.00 10.d	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m² per due mani) Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - minerali per esterni a base di calce spenta e pigmenti stabili (p.s. 1,40 kg/l - resa 0,35 l/m ² per due mani)	m ²	11,94			
29 MA.00.005.0 010	Operaio qualificato edile Operaio qualificato edile	ora	166,00			
30 MA.00.005.0 015	Operaio comune edile Operaio comune edile	ora	32,00			
31 MA.00.040.0	Operaio specializzato fabbro Operaio specializzato fabbro					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
005	RIPORTO					
	SOMMANO...	ora	64,00			
32 MC.06.600.0 030.b	Rete in fibra di vetro tessile per armatura intonaci: - per intonaci a spessore, peso fino a 155 gr/m² Rete in fibra di vetro tessile per armatura intonaci: - per intonaci a spessore, peso fino a 155 gr/m² SOMMANO...	m²	71,54			
33 MC.13.100.0 030	Foglio di polietilene (LDPE), spessore 0,3 mm, per barriera al vapore, strato separatore o schermo Foglio di polietilene (LDPE), spessore 0,3 mm, per barriera al vapore, strato separatore o schermo SOMMANO...	m²	71,54			
34 NC.10.100.0 010.a	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 20 m - portata 600/800 Kg Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 20 m - sbraccio fino a 20 m - portata 600/800 Kg SOMMANO...	ora	80,00			
35 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tu Misurazione in proiezione di facciata: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO...	m²	454,03			
36 NC.10.350.0 010.b	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tu ... i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO...	m²	2.270,13			
37	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di SOMMANO...					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
NC.10.350.0 040.a	fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio	m²	135,20			
38 NC.10.350.0 040.b	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione	m²	676,00			
39 NP01	Struttura in legno lamellare di abete lavorato, impregnato, per rifacimento copertura e gronde + pacchetto isolante + fornitura listelli portategola. Vedi descrizione su disegni esecutivi e analisi prezzi. Struttura in legno lamellare di abete lavorato, impregnato, per rifacimento copertura e gronde + pacchetto isolante + fornitura listelli portategola. Vedi descrizione su disegni esecutivi e analisi prezzi.	m2	211,00			
40 NP02	Finestra a 2 battenti con anta a ribalta a destra, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta e completo di veneziane. Dispositivo anta-ribalta. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0 Finestra a 2 battenti con anta a ribalta a destra, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta e completo di veneziane. Dispositivo anta-ribalta. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0	m2	3,00			
41 NP03	Finestra 78 mm profilo Soft, a 1 o 2 ante, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta e completo di veneziane. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0 Finestra 78 mm profilo Soft, a 1 o 2 ante, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta e completo di veneziane. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0	m2				
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	SOMMANO...					
42 NP04	Finestra 78 mm profilo Soft, a 1 o 2 ante, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0. Finestra 78 mm profilo Soft, a 1 o 2 ante, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0.	m2	14,40			
	SOMMANO...					
43 NP05	Portafinestra 78 mm profilo Soft, a 1 o 2 ante, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta e completo di veneziane. Vetro antisfondamento Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0. Portafinestra 78 mm profilo Soft, a 1 o 2 ante, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta e completo di veneziane. Vetro antisfondamento Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0.	m2	28,80			
	SOMMANO...					
44 NP06	Portafinestra 78 mm profilo Soft, a 2 ante, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta Maggiorazione per serratura MAICO e battente rinf. + scudo 5000. Bugna sbalzata con piattabanda. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0 Portafinestra 78 mm profilo Soft, a 2 ante, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta Maggiorazione per serratura MAICO e battente rinf. + scudo 5000. Bugna sbalzata con piattabanda. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0	m2	2,60			
	SOMMANO...					
45 NP07	Portafinestra 78 mm profilo Soft, a 1 anta, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta Maggiorazione per serratura MAICO e battente rinf. + scudo 5000. Bugna sbalzata con piattabanda. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0 Portafinestra 78 mm profilo Soft, a 1 anta, compreso telaio in abete Austria o pino lamellare 78, verniciato con impregnanti ecologici, colore a scelta Maggiorazione per serratura MAICO e battente rinf. + scudo 5000. Bugna sbalzata con piattabanda. Vetroc. 33,1/9GAS/4T/9GAS/33,1. UG=1,0	m2	4,00			
	SOMMANO...					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
46 NP08	<p>Fornitura e posa di cappotto in EPS 16 cm, collanti, rasanti, rete d'armatura e tasselli di fissaggio, previo lavaggio parete con sgrassatore e idropulitrice compreso nel prezzo.</p> <p>Isolamento davanzali, spallette e voltini con pannello in schiuma polysty espansa rigida "PYR", spessore 3 cm.</p> <p>Fornitura e posa di cappotto in EPS 16 cm, collanti, rasanti, rete d'armatura e tasselli di fissaggio, previo lavaggio parete con sgrassatore e idropulitrice compreso nel prezzo.</p> <p>Isolamento davanzali, spallette e voltini con pannello in schiuma polysty espansa rigida "PYR", spessore 3 cm.</p> <p>SOMMANO...</p>	m2	574,31			
47 NP09	<p>Fornitura e posa di tegola in cotto misure esterne 25,7 x 43,6 cm, peso 4,3 kg con incastrati in testa e laterali, posate sfalsate con mezza tegole su listello e contro listello, 12, ... e gancio in alluminio su listello porta colmo.</p> <p>Compresa guaina bituminosa, 3 Kg/mq, su falde abbaino per posa a freddo.</p> <p>Fornitura e posa di tegola in colto misure esterne 25,7 x 43,6 cm, peso 4,3 kg con incastrati in testa e laterali, posate sfalsate con mezza tegole su listello e contro listello, 12,8 pezzi al mq, superficie liscia colore ardesia ingobbato.</p> <p>Prodotto a norme DIN/EN 1304, pendenza minima 15 gradi con guaina traspirante.</p> <p>Aerazione del tetto al colmo con sotto colmo uscita minima del 150 cm² al ml posate su listello e contro listello.</p> <p>Colmo PD fissato con viti e gancio in alluminio su listello porta colmo. Colmo iniziale montato con viti e gancio in alluminio su listello porta colmo. Compresa guaina bituminosa, 3 Kg/mq, su falde abbaino per posa a freddo.</p> <p>SOMMANO...</p>	m2	182,00			
48 NP10	<p>Fornitura e posa di portale di ingresso composto da spalle e voltino ad arco in granito ghiandone sezione 20x12 cm, compreso il fissaggio con tasselli / spinotti e idonei collanti, ... assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita.</p> <p>Fornitura e posa di portale di ingresso composto da spalle e voltino ad arco in granito ghiandone sezione 20x12 cm, compreso il fissaggio con tasselli / spinotti e idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita.</p> <p>SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
49 NP11	<p>Fornitura e posa di zoccolatura in granito ghiandone piano sega con costa vista smussata, sezione 60x30x3 cm (altezza variabile sui lati sud-est-ovest come da disegni esecutivi), c ... assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita.</p> <p>Fornitura e posa di zoccolatura in granito ghiandone piano sega con costa vista smussata, sezione 60x30x3 cm (altezza variabile sui lati sud-est-ovest come da disegni esecutivi), compresa la malta o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita.</p> <p>SOMMANO...</p>	m	46,96			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
50 NP12	Fornitura e posa di davanzali in granito ghiandone piano sega con costa retta levigata, con fresatura gocciolatoio, sezione 38x10 cm, sp 2 cm, con ribasso sul piano inferiore a 30 ... istenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto necessario per dare l'opera finita. Fornitura e posa di davanzali in granito ghiandone piano sega con costa retta levigata, con fresatura gocciolatoio, sezione 38x10 cm, sp 2 cm, con ribasso sul piano inferiore a 30 cm, lavorati come da particolari disegni esecutivi, compresa la malta o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita.	m	31,10			
51 NP13	SOMMANO... Fornitura e posa di soglie in granito ghiandone piano sega con costa retta levigata, sezione 50x5 cm lunghezza 100, lavorate come da particolari disegni esecutivi, compresa la malta ... assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita. Fornitura e posa di soglie in granito ghiandone piano sega con costa retta levigata, sezione 50x5 cm lunghezza 100, lavorate come da particolari disegni esecutivi, compresa la malta o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita.	m	2,00			
52 NP14	SOMMANO... Fornitura e posa di soglie in granito ghiandone piano sega con costa retta levigata, sezione 40x5 cm lunghezza 100, lavorate come da particolari disegni esecutivi, compresa la malta ... assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita. 4 Fornitura e posa di soglie in granito ghiandone piano sega con costa retta levigata, sezione 40x5 cm lunghezza 100, lavorate come da particolari disegni esecutivi, compresa la malta o idonei collanti, le assistenze murarie, la protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita. 4	m	2,00			
53 NP15	SOMMANO... Fornitura e posa di porta in acciaio zincato a caldo, con telaio scatolato profilo 30x40mm da tassellare agli spigoli in muratura esistente, anta con profilo scatolato 60x30mm dotata di serratura, interamente dotata di grigliato tipo Orsogril 25x25x25mm. Fornitura e posa di porta in acciaio zincato a caldo, con telaio scatolato profilo 30x40mm da tassellare agli spigoli in muratura esistente, anta con profilo scatolato 60x30mm dotata di serratura, interamente dotata di grigliato tipo Orsogril 25x25x25mm.	a corpo	1,00			
54 NP16	Opere edili per innesto canna fumaria da locale caldaia e posa del kit terminale Immegas sulla copertura tramite giunto Creaton Signum con pezzo speciale per passaggio termico tubo ... on lattenaria in rame e quan'altro necessario per dare l'opera finita, come descritto nei disegni di progetto esecutivo. Opere edili per innesto canna fumaria da locale caldaia e posa del kit terminale Immegas sulla copertura tramite giunto					
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



IL CONCORRENTE

Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	RIPORTO					
	Creaton Signum con pezzo speciale per passaggio termico tubo gas di scarico, compresa la chiusura con lattoneria in rame e quant'altro necessario per dare l'opera finita, come descritto nei disegni di progetto esecutivo.	SOMMANO... a corpo	1,00			
55 NP17	Sovrapprezzo per posa sul perimetro esterno come da tavola particolari costruttivi e venticatura della porta centrale termica con tintina da approvare dalla Direzione lavori Sovrapprezzo per posa sul perimetro esterno come da tavola particolari costruttivi e venticatura della porta centrale termica con tintina da approvare dalla Direzione lavori	SOMMANO... a corpo	1,00			
56 NP18	Fornitura e posa di lucernario con apertura a libro per uscita sul tetto in alluminio, finitura standard, compreso di cassoni in legno, raccordi, kit profili spaccati, sigillature, ... li ed ogni lavorazione necessaria per completare la posa del serramento e dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa di lucernario con apertura a libro per uscita sul tetto in alluminio, finitura standard, compreso di cassoni in legno, raccordi, kit profili spaccati, sigillature, prestazioni tecniche: Uw (W/mqK)=1.0 (Energy clima 66). Compresa tutte le opere edili ed ogni lavorazione necessaria per completare la posa del serramento e dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO... a corpo	1,00			
57 NP19	Realizzazione di marcapiano con sagoma in EPS, come da disegno esecutivo, in classe AE, dotata di rivestimento protettivo speciale di colore grigio, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Realizzazione di marcapiano con sagoma in EPS, come da disegno esecutivo, in classe AE, dotata di rivestimento protettivo speciale di colore grigio, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	SOMMANO... m	33,00			
58 NP20	Intervento di ripristino delle inferriate esistenti, parapetto balcone e arco portone d'ingresso mediante sabbatura/spazzolatura, per rimuovere l'eventuale ruggine, sgrassatura, stesura di una mano di antiruggine e una mano di vernice specifica RAL 7043 Intervento di ripristino delle inferriate esistenti, parapetto balcone e arco portone d'ingresso mediante sabbatura/spazzolatura, per rimuovere l'eventuale ruggine, sgrassatura, stesura di una mano di antiruggine e una mano di vernice specifica RAL 7043	SOMMANO... a corpo	7,00			
59 NP21	Interventi di riposizionamento dei pluviali esistenti con rimozione chiusini 30x30 in c/cis e loro sostituzione con grigliato Orso grill 25x25x25 zincato a caldo, compreso l'eventuale breve scavo per intercettare lo scarico					
	A RIPORTARE					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
60 NP22	<p>esistente. Interventi di riposizionamento dei pluviali esistenti con rimozione chiusini 30x30 in cls e loro sostituzione con grigliato Orso grill 25x25x25 zincato a caldo, compreso l'eventuale breve scavo per intercettare lo scarico esistente. SOMMANO...</p> <p>Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero) vulcanizzata in doppio strato e accoppiata ad un feltro in poliestere ... osa in Thermobond, larga mm 40 per la saldatura elastica tra i rotoli mediante l'ausilio di una macchina ad aria calda. Fornitura e posa in opera di membrana impermeabile in caucciù sintetico EPDM (Etilene Propilene Diene Monomero) vulcanizzata in doppio strato e accoppiata ad un feltro in poliestere. Fornito in rotoli di larghezza m 1,74, lunghezza m 20 e spessore mm 2,10, dotati di una cimosa in Thermobond, larga mm 40 per la saldatura elastica tra i rotoli mediante l'ausilio di una macchina ad aria calda.</p>	a corpo	1,00			
61 NP23	<p>Piccoli interventi non quantificabili, sull'intero intervento: impianto di cantiere, operazioni di sondaggio e ricerca sottoservizi esistenti, eventuali interventi di demolizioni parziali ed assaggi, limitate ricostruzioni e piccole operazioni di ripristinino, ecc. Piccoli interventi non quantificabili, sull'intero intervento: impianto di cantiere, operazioni di sondaggio e ricerca sottoservizi esistenti, eventuali interventi di demolizioni parziali ed assaggi, limitate ricostruzioni e piccole operazioni di ripristinino, ecc. SOMMANO...</p>	mq	16,00			
62 NP30	<p>Impianto elettrico e sola posa e messa in funzione di apparecchi illuminanti come meglio descritto e dettagliato nell'allegato n° 2 di progetto esecutivo. NOTA: è previsto l'acquisto diretto degli apparecchi illuminanti da parte dell'Ente. Impianto elettrico e sola posa e messa in funzione di apparecchi illuminanti come meglio descritto e dettagliato nell'allegato n° 2 di progetto esecutivo. NOTA: è previsto l'acquisto diretto degli apparecchi illuminanti da parte dell'Ente. SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
63 NP31	<p>Realizzazione e messa in funzione di impianto fotovoltaico integrato sulla nuova copertura, come meglio descritto nell'allegato 2 di progetto esecutivo Realizzazione e messa in funzione di impianto fotovoltaico integrato sulla nuova copertura, come meglio descritto nell'allegato 2 di progetto esecutivo SOMMANO...</p>	a corpo	1,00			
	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE



Num.Ord. TARIFFA	LAVORIE FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO	unità di misura	Quantità	PREZZO UNITARIO (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	R I P O R T O					
64 NP40	Impianto di riscaldamento come meglio descritto e dettagliato nell'allegato n° 3 di progetto esecutivo. Impianto di riscaldamento come meglio descritto e dettagliato nell'allegato n° 3 di progetto esecutivo. SOMMANO...	a corpo	1,00			
65 NP41	Impianto idrico-sanitario come meglio descritto e dettagliato nell'allegato n° 3 di progetto esecutivo. Impianto idrico-sanitario come meglio descritto e dettagliato nell'allegato n° 3 di progetto esecutivo. SOMMANO... Parziale LAVORI A CORPO euro	a corpo	1,00			
	T O T A L E euro					
	(diconsi euro - in lettere)					
	Puri a Ribasso del _____%					
	(ribasso in lettere)					
	Data, 20/10/2017					
	IL CONCORRENTE (imbro e firma)					

	A R I P O R T A R E					

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO [Riquilificazione Municipio_2017_ESE_rev.6.dcf (C:\ACCA\PrinMus\Andalo Valtelino) v.1/67]
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 IL CONCORRENTE

