

# ALLEGATO "C"

**Comune di Andalo Valtellino**  
Provincia di SO

## **STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Riqualificazione energetica municipio di Andalo Valtellino

**COMMITTENTE:** Comune di Andalo Valtellino.

**CANTIERE:** Piazza G.B. Scalabrini 1, Andalo Valtellino (SO)

Ardenno (SO), 16/09/2017

### **IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

\_\_\_\_\_  
(INGEGNERE FASCENDINI PAOLO)

*per presa visione*

### **IL COMMITTENTE**

\_\_\_\_\_  
(Sindaco Girolo Juri)

### **INGEGNERE FASCENDINI PAOLO**

VIA VALERIANA  
29 ARDENNO (SO)  
Tel.: 0342662230 - Fax: 0342.662205  
E-Mail: studio@fascendini.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 01.02.240.00 1c	Delimitazione mediante nastro non adesivo Nero/Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x 70 m.					70,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	4,18	292,60
2 m15017a	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldada (h=2.00), fissata a terra su basi in calcestruzzo prefabbricato, compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Uso mensile o frazione Zona gru Zona carico/scarico	3,00 7,00	4,00 12,00	4,000		48,00 84,00		
	SOMMANO m					132,00	13,10	1'729,20
3 01.06.100.00 1a	Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 120x120x240, adibito a servizi igienici, avente <b>struttura portante in profilati metallici</b> , tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio, escluso la realizzazione del basamento; per il primo mese.	1,00	7,00			7,00		
	SOMMANO cad./mese					7,00	91,86	643,02
4 01.07.020.00 2	Armadietto in metallo, verniciato con due ante, dimensioni cm 53x20x53h, contenente presidi medicali: 5 paia guanti sterili; mascherina con visiera paraschizzi; 3 flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml; 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio da 500 ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 cm; 2 garze sterili 18 x 40; 1 benda di garza da cm 3,5 x 10; 2 teli sterili per ustioni; 2 pinzette sterili monouso; 1 confezione di cotone idrofilo; 1 benda a rete elastica; 2 confezioni di cerotti di varie misure; 2 rotoli di cerotto h cm 2,5; 1 paio di forbici; 3 lacci emostatici; 2 confezioni di ghiaccio istantaneo; 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari; 1 termometro; apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa; istruzioni multilingua pronto soccorso. Sono stati aggiunti i seguenti prodotti di maggior consumo: 1 confezione da 8 salviettine (3 disinfettanti, 2 di ammoniaca, 3 di sapone liquido); apribocca e rianimatore bocca a bocca (kit completo); 1 coperta isotermica; 1 telo triangolare TNT cm 96 x 96 x 136; 2 bustine di preparato per ustioni in gel g 3,5; 2 bende elastiche m 4 x 6 cm; tampobenda mm 80 x 100; 4 rotoli di benda orlata cm 10 x 3,5 m.					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	187,00	187,00
5 02.10.180.00 1	Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							2'851,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							2'851,82
	mensile.	5,00	7,00			35,00		
	SOMMANO cad.*mesi					35,00	0,94	32,90
6 04.13.002.00 1a	Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.					5,00		
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	0,54	2,70
7 04.13.020.00 1a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.					5,00		
	SOMMANO cad.*sem.					5,00	2,29	11,45
8 NC.10.350.0 010.a	Nolo ponteggio tubolare di facciata - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio.							
	Parete sud	0,35	17,00	11,000		65,45		
	Parete nord	0,35	17,00	11,000		65,45		
	Parete est	0,35	9,00	14,000		44,10		
	Parete ovest	0,35	9,00	14,500		45,68		
	SOMMANO m2					220,68	7,83	1'727,92
9 NC.10.350.0 010.b	Nolo ponteggio tubolare di facciata - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione. Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione.							
	Parete sud	0,35	5,00	17,000	11,000	327,25		
	Parete nord	0,35	5,00	17,000	15,000	446,25		
	Parete est	0,35	5,00	9,000	14,000	220,50		
	Parete ovest	0,35	5,00	9,000	14,500	228,38		
	SOMMANO m2					1'222,38	0,73	892,34
10 NC.10.350.0 040.a	Nolo piani di lavoro - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiEDE e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							5'519,13

