T-PR-1
PRATA CAMPORTACCIO
Via E. Vanoni
46°18'27.7"N 9°23'50.4"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
PALO METALLICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE II
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
su palo ad h=4.0m, riprende verso passaggio a livello della ferrovia (2)
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
su palo ad h=4.0m, riprende verso la piazzuola di attesa treno (3)
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
su palo ad h=3.5m (montaggio lato marciapiede)
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su palo ad h=5.5m
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di vie cavi esistenti e derivata da interruttore di dorsale posto in quadro illuminazione pubblica esistente (derivazione a monte di eventuale consenso crepuscolare)
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione al palo metallico
NOTE:
= = =

(1)

(2)

(3)

T-PR-2
PRATA CAMPORTACCIO
Via dei Cedri
46°18'21.8"N 9°23'38.0"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
PALO METALLICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE II
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
su palo ad h=4.0m, riprende verso accesso scuola elementare e verso via dei Cedri (2)
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
= = =
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
su palo ad h=3.5m (montaggio lato parcheggio)
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su palo ad h=5.5m
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di vie cavi esistenti e derivata da interruttore di dorsale posto in quadro illuminazione pubblica esistente (derivazione a monte di eventuale consenso crepuscolare)
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione al palo metallico
NOTE:
= = =

(1)

(2)

T-PR-3
PRATA CAMPORTACCIO
Via Balossi
46°18'45.5"N 9°23'59.6"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
PALO METALLICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE II
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
su palo ad h=4.0m, riprende verso il parcheggio adiacente al cimitero (2)
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
su palo ad h=4.0m, riprende verso la rotatoria (3)
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
su palo ad h=3.5m (montaggio lato strada)
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su palo ad h=5.5m
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di vie cavi esistenti e derivata da interruttore di dorsale posto in quadro illuminazione pubblica esistente (derivazione a monte di eventuale consenso crepuscolare)
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione al palo metallico
NOTE:
= = =

(1)

(2)

(3)

T-PR-4
PRATA CAMPORTACCIO
Loc. Tanno
46°18'45.5"N 9°23'59.6"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
PALO METALLICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE II
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
su palo ad h=4.0m, riprende verso il parco giochi (2)
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
= = =
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
su palo ad h=3.5m (montaggio lato marciapiede)
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su palo ad h=5.5m
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di vie cavi esistenti e derivata da interruttore di dorsale posto in quadro illuminazione pubblica esistente (derivazione a monte di eventuale consenso crepuscolare)
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione al palo metallico
NOTE:
= = =

(1)

(2)

P-PR-1
PRATA CAMPORTACCIO
Municipio
46°18'27.7"N 9°23'52.2"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
MUNICIPIO (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE I
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
= = =
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
= = =
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
= = =
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su apposito sostegno fissato sulla copertura del municipio
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
non è prevista l'installazione di un nuovo quadro elettrico; l'alimentazione del quadro rack al quale verranno collegati gli apparati verrà derivata dall'impianto elettrico esistente della centrale operativa
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
non è prevista l'installazione di nuovi SPD
NOTE:
= = =

(1)

P-PR-2
PRATA CAMPORTACCIO
Chiesa Parrocchiale
46°18'14.2"N 9°23'46.8"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
CAMPANILE CHIESA PARROCCHIALE (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
PARROCCHIA DI PRATA CAMPORTACCIO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE I
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
= = =
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
= = =
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
a parete in prossimità del quadro elettrico campane esistente
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su appositi sostegni fissati sulle facciate della torre campanaria
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di nuove vie cavi e derivata da interruttore generale quadro campane esistente
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione a collettore equipotenziale o condutture PE esistente
NOTE:
= = =

(1)



LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

☆	CENTRALE OPERATIVA
□	PONTE RADIO (TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS)
○	PUNTO VIDEOSORVEGLIANZA (INSTALLAZIONE TELECAMERE)
- - - - - -	TRATTA DI TRASMISSIONE SEGNALI TRA PUNTO VIDEOSORVEGLIANZA E PONTE RADIO
~~	TRATTA DI TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI TRA PONTI RADIO
C-XX-n	CENTRALE OPERATIVA – COMUNE/FRAZIONE .. – NUMERO ..
P-XX-n	PONTE RADIO – COMUNE/FRAZIONE .. – NUMERO ..
T-XX-n	PUNTO VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE/FRAZIONE .. – NUMERO ..

FORGAD
Per. Ind. Daniele Fornè
Via Gere, 9 - 23013 Cosio Valtellino (SO)
Tel. e Fax: 0342.63.56.60 - Cell. +39 348.87.10.763
daniele.forne@forgad.eu - www.forgad.eu

Scala:	1:5000
Codice:	X15C4.1646
Data emissione:	04.2016
N. revisione:	= = =
Data revisione:	= = =
Elaborato da:	DF-FL-LT
Controllato da:	DF
Approvato da:	DF
Autorizzato da:	Daniele Fornè

Comune di Prata Camportaccio
Provincia di Sondrio

Via Ezio Vanoni, 2 - 23020 Prata Camportaccio (SO)

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
A LIVELLO COMUNALE

TAVOLA P2.PR
PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE PUNTI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
PRATA CAMPORTACCIO

Il Committente (firma per approvazione)	PROGETTO DEFINITIVO	Il Professionista (timbro e firma)

Il presente elaborato è di proprietà esclusiva dello Studio Tecnico FORGAD - Per. Ind. Daniele Fornè. E' vietata la riproduzione, anche parziale, realizzata con qualsiasi mezzo, del presente elaborato senza l'autorizzazione scritta dell'autore. I diritti verranno tutelati a norma di legge.