T-SC-1

SAN CASSIANO
Oratorio
46°16'27.2"N 9°23'52.3"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
TERRAZZO ORATORIO (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
PARROCCHIA DI SAN CASSIANO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE I
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
su pilastro ad h=2.5m, riprende verso la stazione ferroviaria (2)
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
su pilastro ad h=2.5m, riprende verso la via parallela alla ferroviaria direzione Colico (3)
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
a parete ad h=2.5m in prossimità della presa f.m. esistente
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su pilastro ad h=3.0m
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di vie cavi esistenti e derivata da interruttore di dorsale posto in quadro illuminazione pubblica esistente (derivazione a monte di eventuale consenso crepuscolare)
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione a collettore equipotenziale o conduttore PE esistente
NOTE:
= = =

(1)

(2)

(3)

T-SC-2

SAN CASSIANO
Campus scolastico
46°16'24.3"N 9°23'46.5"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
PALO METALLICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE II
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
su palo ad h=4.0m, riprende verso parcheggio campus ed in direzione parco giochi (2)
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
= = =
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
su palo ad h=1.5m (montaggio lato parcheggio)
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su palo ad h=5.5m
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di vie cavi esistenti e derivata da interruttore di dorsale posto in quadro illuminazione pubblica esistente (derivazione a monte di eventuale consenso crepuscolare)
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione al palo metallico
NOTE:
= = =

(1)

(2)

T-SC-3

SAN CASSIANO
Campus scolastico
46°16'24.4"N 9°23'45.0"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
PALO METALLICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE II
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
su palo ad h=3.0m, riprende verso piazzetta scuola bus e via di accesso alla scuola (2)
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
= = =
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
su palo ad h=2.5m
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su palo ad h=4.0m
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di vie cavi esistenti e derivata da interruttore di dorsale posto in quadro illuminazione pubblica esistente (derivazione a monte di eventuale consenso crepuscolare)
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione al palo metallico
NOTE:
= = =

(1)

(2)

T-SC-4

SAN CASSIANO
Zona campo fiera
46°16'12.1"N 9°24'06.1"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
EDIFICIO E PALI METALLICI ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO E INCROCIO CAMPO FIERA (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE I
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
su facciata edificio ad h=3.5m, riprende verso la tensostruttura campo fiera (2)
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
su palo illuminazione parcheggio ad h=3.5m, riprende verso parcheggio campo fiera (3)
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
su manufatto contatore campo fiera
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su palo illuminazione incrocio strada statale-campo fiera ad h=12.0m
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di vie cavi esistenti e derivata da interruttore generale in avanquadro esistente campo fiera
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione a collettore equipotenziale o conduttore PE esistente
NOTE:
= = =

(1)

(2)

(3)

P-SC-1

SAN CASSIANO
Chiesa Parrocchiale
46°16'14.2"N 9°23'46.9"E

STRUTTURA SULLA QUALE VERRANNO INSTALLATI GLI APPARATI:
CAMPANILE CHIESA PARROCCHIALE (1)
PROPRIETA' DELLA STRUTTURA:
PARROCCHIA DI SAN CASSIANO
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA:
ESISTENTE
CLASSE IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE:
CLASSE I
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 1:
= = =
INSTALLAZIONE E RIPRESA TELECAMERA DI CONTESTO 2:
= = =
INSTALLAZIONE QUADRO ELETTRICO:
a parete in prossimità del quadro elettrico campane esistente
INSTALLAZIONE APPARATO/I TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS:
su appositi sostegni fissati sulle facciate della torre campanaria
ALIMENTAZIONE QUADRO ELETTRICO:
da nuova linea in cavo tipo FG7OR 0.6/1kV 2X2.5mmq posata all'interno di nuove vie cavi e derivata da interruttore generale quadro campane esistente
MESSA A TERRA FUNZIONALE PER SPD:
realizzata mediante connessione a collettore equipotenziale o conduttore PE esistente
NOTE:
= = =

(1)



LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

☆	CENTRALE OPERATIVA
□	PONTE RADIO (TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI WIRELESS)
○	PUNTO VIDEOSORVEGLIANZA (INSTALLAZIONE TELECAMERE)
- - - - - -	TRATTA DI TRASMISSIONE SEGNALI TRA PUNTO VIDEOSORVEGLIANZA E PONTE RADIO
~~	TRATTA DI TRASMISSIONE/RICEZIONE SEGNALI TRA PONTI RADIO
C-XX-n	CENTRALE OPERATIVA – COMUNE/FRAZIONE .. – NUMERO ..
P-XX-n	PONTE RADIO – COMUNE/FRAZIONE .. – NUMERO ..
T-XX-n	PUNTO VIDEOSORVEGLIANZA – COMUNE/FRAZIONE .. – NUMERO ..

FORGAD
Per. Ind. Daniele Formè
Via Gera, 9 - 23013 Ciosio Valfabbrina (SO)
Tel. e Fax: 0342.63.56.93 - Cell. +39.348.87.10.763
daniele.forme@forgad.eu - www.forgad.eu

Scala:	1:5000
Codice:	X15C4.1948
Data emissione:	04.2018
N. revisione:	« »
Data revisione:	« »
Elaborato da:	DF-FL-LT
Controllato da:	DF
Approvato da:	DF
Autorizzato da:	Daniele Formè

Comune di Prata Camportaccio

Provincia di Sondrio

Via Ezio Vanoni, 2 - 23020 Prata Camportaccio (SO)

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE
A LIVELLO COMUNALE

TAVOLA P2.SC

PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE PUNTI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA
SAN CASSIANO

Il Committente (firma per approvazione)	PROGETTO DEFINITIVO	Il Professionista (timbro e firma)
	Il presente elaborato è di proprietà esclusiva dello Studio Forgad. Pertanto, ne è vietata la copia, la riproduzione, anche parziale, realizzata con qualsiasi mezzo, del presente elaborato senza l'autorizzazione scritta dell'autore. I diritti verranno tutelati a norma di legge.	