

## VERIFICA DOTAZIONE SERVIZI IGIENICI

(vedi Tavola 07)

Ad opere ultimate il complesso industriale esistente ed ampliato di Via L. Ariosto avrà complessivamente n. 44 operai, per i quali necessitano:

- vani latrine n. 4 (n. 3 da 11 a 40 dipendenti + n. 1 vano latrina ogni ulteriore 30 dipendenti totale 4)
- docce n. 3 (una ogni 20 utilizzatori)
- erogatori per lavabi n. 9 (uno ogni 5 dipendenti)
- spogliatoi mq 44 (mq 1 1 per utilizzatore)

Il progetto prevede:

- vani latrina n. 5 (di cui n. 3 esistenti)
- docce n. 5 (di cui n. 3 esistenti)
- erogatori per lavabi n. 12 (di cui n. 6 esistenti)
- spogliatoi mq 94,00 (di cui mq 42,00 esistenti)

Come si vede le dotazioni di progetto sono largamente superiori a quelle di norma. Anche la superficie totale degli spogliatoi è tale da consentire l'alloggiamento di tutti gli armadietti a doppio scomparto.

I servizi igienici dell'ampliamento verranno altresì dotati di ventilazione forzata a 12 vol/h, e di una piletta sifoide.

Altre due pilette sifoidi sono previste per lo spogliatoio.

Le pareti di tutti i servizi verranno rivestite di piastrelle di ceramica amaltata per un'altezza non inferiore a m 2,00, mentre in piastrelle di gres saranno realizzati i pavimenti.

Bosisio Parini, lì 27.04.2015

I Tecnici

