



COMUNE DI CIVATE
Provincia di Lecco

**SISTEMAZIONE IDRAULICA DELLA VALLE DELL'ORO
A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI
DEL LUGLIO 2009**

**INTERVENTI RELATIVI AL PONTE
SUL TORRENTE TOSCIO IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII
PROGETTO ESECUTIVO**

3.4 PONTE IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII
PROFILO LONGITUDINALE: STATO DI FATTO E PROGETTO

aggiornamenti	classificazione
n. data	7/SS10
	scala
	1:200 / 1:500
	data
	Dicembre 2010

Progettista: DOTT. ING. MARCO MANNUCCI BENINCASA

Collaboratore: DOTT. ING. ELENA LOPATRIELLO

Grafici: GEOM. MARCO OLTOLINI



BMB INGEGNERIA S.R.L.
Sede legale: Via Rabezzo, 82 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. +39 02 85014751 - Fax +39 02 85014342
studio@bmbingegneria.net R.E.A. MI1910276
www.bmbingegneria.net Iscritt. C.C.I.A.A. n° 0478070985

Consulenza geologica e indagini geotecniche:

Dott. Geol. Egidio De Maron
Sede Office: Via S. Felice, 15 - 20090 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. +39 02 57431155 - Fax +39 02 57431708
egidio.demarion@fastwebnet.it

Parola VIA 02/50301138



STATO DI FATTO		SEZIONI	0,8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTA FONDO			223.87	224.27	224.58	224.90	225.19	225.29	225.30	225.62	225.68	225.85	226.20	226.47	226.60	226.66	227.18	227.35
DISTANZE PARZIALI			14,28	11,05	7,38	5,14	6,28	4,95	7,17	7,71	13,15	17,33	7,88	10,23	6,18	7,95	6,70	
DISTANZE PROGRESSIVE			0,00	28,00	39,05	46,43	51,57	57,85	62,80	69,97	77,68	90,83	108,16	116,04	126,27	132,45	140,40	147,10
PENDENZA (m/km)			6,40	28	42,8	55,4	15,9	2	44,1	7,2	12,9	20,2	34,2	12,7	9,7	65,4	25,4	

PROGETTO		SEZIONI	0,8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
QUOTA FONDO			223.70	224.20	224.50	224.69	224.83	225.00	225.13	225.32	225.53	225.88	226.34	226.55	226.82	226.99	227.20	227.38
DISTANZE PARZIALI			28,00	11,05	7,38	5,14	6,28	4,95	7,17	7,71	13,15	17,33	7,88	10,23	6,18	7,95	6,70	
DISTANZE PROGRESSIVE			0,00	28,00	39,05	46,43	51,57	57,85	62,80	69,97	77,68	90,83	108,16	116,04	126,27	132,45	140,40	147,10
PENDENZA (m/km)			7,8	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	4,9	9,7	65,4	25,4	