C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Via Confalonieri

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
1,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	90,00	90,00
1,02	Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 7m e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	10	15,00	150,00
1,03	Riposionamento di palo Hft 7m consistente in rimozione dal punto di installazione attuale, creazione di plinto di fondazione in calcestruzzo e reinstallazione in nuova posizione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	4	955,00	3820,00
1,04	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1558,00	3116,00

1,05	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1600,00	3200,00
1,06	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1260,00	2520,00
1,07	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo riposizionato Hft 7m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	702,00	1404,00

1,08	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo riposizionato Hft 7m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	621,00	1242,00
1,09	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo esistente Hft 7m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	6	702,00	4212,00

TOTALE € 19754,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Parcheggio via Cadorna - Isola

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
2,01	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 50W ST E27, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 50W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1165,00	1165,00
				TOTALE €	**1165,00**

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Via Nazaro Sauro

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
3,01	Smantellamento punto luce esistente su sostegno a parete H 7,5m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e sostegno a parete e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	3	90,00	270,00
3,02	Riposionamento di punto luce su sostegno a parete Hft 8m consistente in rimozione dal punto di installazione attuale e reinstallazione in nuova posizione, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	345,00	690,00
3,03	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W, installato su sostegno a parete in acciaio zincato H 7,5m, compresa fornitura e posa in opera del sostegno, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	3	522,00	1566,00

3,04	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 100W ST-MT E40, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1169,00	1169,00
3,05	Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda o similare, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1914,00	3828,00

TOTALE € 7523,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Via Martiri della Libertà

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
4,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m / 7,5m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	7	90,00	630,00
4,02	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 100W ST-MT E40, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1150,00	1150,00
4,03	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	3	1577,00	4731,00

4,04	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	4	1496,00	5984,00

TOTALE € 12495,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Zona centrale via Cadorna

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
5,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 10m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	90,00	180,00
5,02	Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 10m / 10,5m e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	7	15,00	105,00
5,03	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 150W ST-MT E40, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 150W, installato su palo esistente Hft 10m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	304,00	304,00

5,04	Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda o similare, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	6	1914,00	11484,00
5,05	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W, installato su palo esistente Hft 10m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	290,00	580,00
5,06	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W, installato su palo esistente Hft 10,5m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	4	290,00	1160,00
5,07	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 70W ST-MT E27, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 70W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1389,00	1389,00

5,08	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo SBP KYRO 1 100W ST-MT E40, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1393,00	1393,00

TOTALE € 16595,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Piazza Salvo D'Acquisto

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
6,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	90,00	180,00
6,02	Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 7m e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	15,00	15,00
6,03	Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 10m e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	15,00	15,00
6,04	Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda o similare, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1914,00	1914,00

6,05	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 70W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1335,00	2670,00
6,06	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 70W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1255,00	2510,00
6,07	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1415,00	1415,00

TOTALE € 8719,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Rotonda via Sessa - via Battisti

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
7,01	Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda o similare, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1914,00	1914,00
7,02	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1191,00	2382,00
				TOTALE €	**4296,00**

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Scaletta

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
8,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 5,5m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	9	90,00	810,00
8,02	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN DYANA LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo in acciaio verniciato Hft 4,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	8	1751,00	14008,00
8,03	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1558,00	3116,00

TOTALE € 17934,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Via Battisti

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
9,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	7	90,00	630,00
9,02	Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 7m e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	3	15,00	45,00
9,03	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m / 7,5m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	5	90,00	450,00
9,04	Fornitura e posa in opera di punto luce per attraversamento pedonale costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN AREA2 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60 e accessorio di segnalazione THORN IVS FLASH NODE 6W 2x3 LED GRY, in classe di isolamento seconda o similare, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	8	1914,00	15312,00

9,05	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	13	1263,00	16419,00
9,06	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	4	1415,00	5660,00
9,07	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo esistente Hft 9,5m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	9	316,00	2844,00
9,08	Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo esistente Hft 8m / 8,5m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	6	316,00	1896,00

9,09	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 70W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 70W, installato su palo esistente Hft 8m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	308,00	308,00
9,10	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 150W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 150W, installato su palo rastremato in acciaio zincati Hft 9m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1293,00	1293,00
9,11	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1191,00	1191,00
9,12	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1214,00	1214,00

9,13	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo FAEL MIRA VTP CL2 SODIO A.P. 150W, in classe di isolamento seconda o similare, compresa lampadina SAP da 150W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1106,00	1106,00

TOTALE € 48368,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Parcheggio via Battisti

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
10,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 4m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	3	47,00	141,00
10,02	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 10m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	3	1648,00	4944,00

TOTALE € 5085,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Via Perlasca stradale

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
11,01	Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 8,5m e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	15,00	30,00
11,02	Riposionamento di palo Hft 8,5m consistente in rimozione dal punto di installazione attuale, creazione di plinto di fondazione in calcestruzzo e reinstallazione in nuova posizione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	800,00	800,00
11,03	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1591,00	1591,00
11,04	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo riposizionato Hft 8,5m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	621,00	621,00

11,05	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo esistente Hft 8,5m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	621,00	621,00
11,06	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1672,00	1672,00
11,07	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 14W/BP8 SW EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1368,00	1368,00
11,08	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO 100W/BP7 HST 230V CL2 EFL MA60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compresa lampadina SAP da 100W, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1214,00	1214,00

TOTALE € 7917,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Via Perlasca pedonale

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
12,01	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN DYANA LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo in acciaio verniciato Hft 3,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1578,00	3156,00
12,02	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN DYANA LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo esistente Hft 3,5m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	3	869,00	2607,00
				TOTALE €	**5763,00**

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Via Moro

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
13,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 7m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	12	90,00	1080,00
13,02	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 3,5m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	47,00	94,00
13,03	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 56W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	4	1591,00	6364,00

13,04	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1600,00	1600,00
13,05	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1649,00	1649,00
13,06	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 8m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1649,00	3298,00
13,07	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1672,00	3344,00

13,08	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 84W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo comprensivo di sbraccio e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	6	1801,00	10806,00

TOTALE € 28235,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Parcheggi via Moro

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
14,01	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1729,00	3458,00
14,02	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 26W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 9m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	1513,00	3026,00

TOTALE € 6484,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Parco via per Cassago

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
15,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 3m / 3,5m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	6	47,00	282,00
15,02	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN PLURIO LED 20W/BP CL2 R/S, in classe di isolamento seconda o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 4m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	4	1322,00	5288,00
				TOTALE €	**5570,00**

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Via per Cassago

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
16,01	Smantellamento punto luce esistente su palo Hft 3,5m, compresa rimozione apparecchio di illuminazione e palo e loro smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	14	47,00	658,00
16,02	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN DYANA LED700 28W/BP8-50 CL2 MLE60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo in acciaio verniciato Hft 5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	13	1770,00	23010,00
16,03	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN DYANA LED700 56W/BP8-50 CL2 MLE60, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo in acciaio verniciato Hft 5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1856,00	1856,00

TOTALE € 25524,00

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Via delle Betulle

	descrizione	u.m.	quantità	importo in €	totale in €
17,01	Smantellamento apparecchio di illuminazione esistente su palo Hft 6,5m e suo smaltimento in discarica autorizzata, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	15,00	30,00
17,02	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 38W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo rastremato in acciaio zincato Hft 7,5m, compresa fornitura e posa in opera del palo e creazione del plinto di fondazione in calcestruzzo, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	1	1577,00	1577,00
17,03	Fornitura e posa in opera di punto luce costituito da apparecchio di illuminazione tipo THORN ISARO LED 26W/BP8 EFL CL2 MA60 3000K, in classe di isolamento seconda con riduttore di potenza autonomo o similare, compreso scaricatore di sovratensione, installato su palo esistente Hft 6,5m, compresi i collegamenti alla linea elettrica di alimentazione, compreso ogni altro materiale ed onere per eseguire il lavoro alla perfetta regola dell'arte	n	2	615,00	1230,00
				TOTALE €	**2837,00**

C059-12 Comune di Cremella (LC) - PRIC

Computo metrico estimativo di massima interventi previsti - Riepilogo

AMBITO DI INTERVENTO	IMPORTO [€]
VIA CONFALONIERI	19754,00
PARCHEGGIO VIA CADORNA - ISOLA	1165,00
VIA NAZARO SAURO	7523,00
VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'	12459,00
ZONA CENTRALE VIA CADORNA	16595,00
PIAZZA SALVO D'ACQUISTO	8719,00
ROTONDA VIA SESSA - VIA BATTISTI	4296,00
SCALETTA	17934,00
VIA BATTISTI	48368,00
PARCHEGGIO VIA BATTISTI	5085,00
VIA PERLASCA STRADALE	7917,00
VIA PERLASCA PEDONALE	5763,00
VIA MORO	28235,00
PARCHEGGI VIA MORO	6484,00
PARCO VIA PER CASSAGO	5570,00
VIA PER CASSAGO	25524,00
VIA DELLE BETULLE	2837,00

TOTALE IVA ESCLUSA **€ 224.228,00**