**VIA NAZARO SAURO**

**SOLUZIONE DI PROGETTO**

| APPARECCHIO ILLUMINAZIONE | POTENZA [W] | NUMERO | POTENZA INSTALLATA [W] | RIDUTTORE DI POTENZA | ENERGIA CONSUMATA/ANNO [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| SBP KYRO 1 70W ST E27 | 70 | 3 | 210 | NO | 920 |
| SBP KYRO 1 100W ST-MT E40 | 100 | 1 | 100 | NO | 438 |
| THORN AREA2 A/A 150W 230V HIT CL2 MTP MA60 | 189 | 2 | 378 | NO | 1656 |
| SBP KYRO 1 150W ST-MT E40 | 150 | 3 | 450 | NO | 1971 |
| **TOTALE** | | | 1138 | | 4985 |

**Costo: 897,00 €**

**STATO DI FATTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1568 | NO | 6868 |

**Costo: 1236,00 €**

**Risparmio: 339,00 €**