CITTA' DI MERATE

Ufficio LL.PP.

Progetto: "Manutenzione strade 2015 – Vie diverse"

Oggetto: Calcolo Sommario di Spesa

All. n.: C

Data : 24 agosto 2015 *Aggiorn.*

Il Progettista
(Massimiliano Gavazzi)

visto IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO
(Dott. Arch. Ramona Lazzaroni)

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.O.	Indicazione Lavori e Somministrazioni	U.d.M.	L	l	H	Sup./Vol.	Peso	Num.	Incid.	Quant.	P.U.	P.U. scontato 15%	Importo
	Rinnovo manto in asfalto - Via Po - Pagnano												
1	Pulizia area di intervento												
		a corpo						1,00		1,00	€ 350,00		€ 350,00
2	Scarifica sede stradale												
						2.342,43		1,00		2.342,43	€ 2,65	€ 2,25	€ 5.276,32
	Oneri per il conferimento all'impianto di trattamento												
		mc			0,03	2.342,43	2,20			154,60	€ 13,50	€ 11,48	€ 1.774,04
3	Demolizione di pavimentazione di pulizia/fresatura del contorno dei chiusini/pozzetti di ispezione/griglie ed idranti.												
		n						17,00		17,00	€ 29,60	€ 25,16	€ 427,72
4	Messa in quota di chiusini per pozzetto od ispezione.												
		n						8,00		8,00	€ 63,10	€ 53,64	€ 429,08
5	Risagomatura della sede stradale con conglomerato bituminoso												
		q.li				2.342,43			5,00%	117,12	€ 10,20	€ 8,67	€ 1.015,44
6	Emulsione bituminosa per ancoraggio manto superficiale.												
		mq				2.342,43				2.342,43	€ 1,25	€ 1,06	€ 2.488,83
7	Nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso spessore 3 cm.												
		mq				2.342,43				2.342,43	€ 10,80	€ 9,18	€ 21.503,51
8	Sovraprezzo per esecuzione a mano della voce precedente												
		a corpo								1,00	€ 150,00		€ 150,00
9	Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale												
	linee centrali e laterali	m								550,00	€ 0,67	€ 0,57	€ 313,23
	simboli e scritte	mq								11,00	€ 7,85	€ 6,67	€ 73,40
10	Lavori in economia secondo le indicazione della D.L.												
		a corpo								1,00	€ 200,00		€ 200,00
	totale parziale opere												***€ 34.001,57***
	Rinnovo manto in asfalto Via Nomolo Bonfanti Palazzi - Merate												
11	Pulizia area di intervento												
		a corpo								1,00	€ 150,00		€ 150,00
12	Scarifica sede stradale												
						2.252,56			1,00	2.252,56	€ 2,65	€ 2,25	€ 5.073,89
13	Oneri per il conferimento all'impianto di trattamento												
		mc			0,03	2.252,56	2,20			148,67	€ 13,50	€ 11,48	€ 1.705,98
14	Demolizione di pavimentazione di pulizia/fresatura del contorno dei chiusini/pozzetti di ispezione/griglie ed idranti.												
		n						30,00		30,00	€ 29,60	€ 25,16	€ 754,80
15	Messa in quota di chiusini per pozzetto od ispezione.												
		n						4,00		4,00	€ 63,10	€ 53,64	€ 214,54
16	Risagomatura della sede stradale con conglomerato bituminoso												
		q.li				2.252,56			10,00%	225,26	€ 10,20	€ 8,67	€ 1.952,97
17	Emulsione bituminosa per ancoraggio manto superficiale.												
		mq				2.252,56				2.252,56	€ 1,25	€ 1,06	€ 2.393,35
18	Nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso spessore 3 cm.												
		mq				2.252,56				2.252,56	€ 10,80	€ 9,18	€ 20.678,50
19	Sovraprezzo per esecuzione a mano della voce precedente												
		a corpo								1,00	€ 150,00		€ 150,00
20	Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale												
	linee centrale, laterali, stalli	m								630,00	€ 0,67	€ 0,57	€ 358,79
	simboli e scritte	mq								95,50	€ 7,85	€ 6,67	€ 637,22
21	Lavori in economia secondo le indicazione della D.L.	a corpo								1,00	€ 108,40		€ 108,40
	totale parziale opere												***€ 34.178,43***
	Totale complessivo opere												**€ 68.180,00**
22	Gli oneri per la sicurezza del cantiere, comprendenti le opere dell'impianto del cantiere, tutti gli allacciamenti e la messa a norma degli impianti di cantiere, compresi inoltre i materiali e gli strumenti di sicurezza all'uopo predisposti; comprese inoltre ogni altra opera o accorgimento per garantire le condizioni di messa a norma del cantiere in oggetto **sono compresi nei prezzi di computo metrico estimativo sopra esposti** per la tipologia dell'intervento e sono quantificati complessivamente in **€ 1.400,00**; a tale importo non dovrà applicarsi il ribasso d'asta.												
		a corpo						1,00		1,00	€ 1.400,00		€ 1.400,00
	Totale complessivo oneri												***€ 1.400,00***
	Totale importo a base di gara												**€ 66.780,00**

Le voci riportate si riferiscono alle sole provviste a misura e verranno liquidate sulla base dei lavori effettivamente eseguiti.