

GIUSEPPE CERRANO
a r c h i t e t t o

23807 MERATE (Lecco)
Via Salvador Allende 4
tel/fax 039 599043



COMUNE DI MERATE
PROVINCIA DI LECCO

PIANO DI RECUPERO

MERATE – VIALE LOMBARDIA 13

COMPUTO METRICO OPERE COMPENSATIVE

IL PROGETTISTA



DESCRIZIONE DEI LAVORI E COMPUTO METRICO

A compensazione dello standard il lottizzante si impegna a ripristinare le griglie protettive posizionate al piede dei 18 esemplari arborei di tilia, radicati in via Carlo Baslini, eseguendo le seguenti lavorazioni:

- rimozione e accantonamento delle griglie protettive situate al colletto degli alberi;
- asporto della terra eccedente la quota originaria;
- taglio e asporto della vegetazione pollonifera e successiva disinfezione degli organi recisi con l'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati;
- stesura a mano di substrato alleggerito, a copertura dell'apparato radicale e della buca generatasi;
- stesura di telo traspirante, in tessuto non tessuto, al di sopra del nuovo substrato apportato;
- stesura a mano di lapillo vulcanico su tutta la superficie oggetto dell'intervento;
- riposizionamento delle griglie protettive originarie.

Per determinare il costo dell'intervento si fa riferimento al preventivo redatto dalla ditta Colombo Giardini Srl, che ha in carico la manutenzione del verde comunale, la quale ha stimato un costo (al lordo dello sconto contrattuale) di €. 206 per ogni pianta.

Applicando a tale costo lo sconto contrattuale del 36,74% si ottiene un costo unitario di €. 130,31.

Pertanto il costo complessivo dell'intervento sarà pari a :

N.18 ESEMPLARI X €/cad. 130,31 = €. 2.345,58 IVA ESCLUSA

IL PROGETTISTA

