

**ELENCO PREZZI  
DELLE OPERAZIONI EDILI  
RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI**

Operazioni edili cimiteriali:

a.1) scavo fossa per inumazione in area tombale già dotata di cassone biposto in cls e/o con monumento tombale esistente:

- scavo della fossa eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, a profondità tale da consentire le operazioni di collocamento feretro all'interno del cassone esistente o, qualora si debba provvedere all'inumazione di salma in monumento tombale esistente, scavo fossa ai piedi del monumento stesso;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- trasporto dell'eventuale terreno eccedente in luogo idoneo indicato dagli operatori cimiteriali;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- finché non viene montato il basamento tomba fornito dal parente del defunto, rinalzatura continua della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

**A corpo € 350,00 + IVA**

a.2) scavo fossa, fornitura e posa in opera di cassone biposto in cls per inumazione in area cimiteriale non ancora dotata di tombino:

- scavo della fossa, eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, di dimensioni 1,20 mt x 2,50 mt e a profondità di 1,60 mt, tale da consentire le operazioni di posizionamento di cassone biposto in cls;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- trasporto dell'eventuale terreno eccedente in luogo idoneo indicato dagli operatori cimiteriali;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- finché non viene montato il basamento tomba fornito dal parente del defunto, rinalzatura continua della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

**A corpo € 1.350,00 + IVA**

a.3) scavo fossa per inumazione in area tombale già dotata di cassone monoposto in cls e/o con monumento tombale esistente:

- scavo della fossa eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, a profondità tale da consentire le operazioni di collocamento feretro all'interno del cassone esistente o, qualora si debba provvedere all'inumazione di salma in monumento tombale esistente, scavo fossa ai piedi del monumento stesso;
- fornitura e posa in opera di cassone monoposto in cls all'interno dello scavo effettuato;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- finché non viene montato il basamento tomba fornito dal parente del defunto, rinalzatura periodica della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

**A corpo € 350,00 + IVA**

a.4) scavo fossa, fornitura e posa in opera cassone monoposto in cls per inumazione in area cimiteriale non ancora dotata di tombino:

- scavo della fossa, eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, di dimensioni 1,20 mt x 2,50 mt e a profondità di 1,00 mt, tale da consentire le operazioni di posizionamento di cassone monoposto in cls;
- fornitura e posa in opera di cassone monoposto in cls all'interno dello scavo effettuato;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- finché non viene montato il basamento tomba fornito dal parente del defunto, rinalzata continua della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

**A corpo € 850,00 + IVA**

a.5) scavo fossa per estumulazione ordinaria e straordinaria in area dotata di tombino biposto/monoposto:

- scavo di fossa, eseguito con mezzo meccanico o a mano, secondo le indicazioni fornite dagli operatori cimiteriali al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di esumazione;
- chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, ovvero utilizzando il terreno di recupero di altre operazioni cimiteriali;
- pulizia della zona circostante il luogo di esumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente.

**A corpo € 350,00 + IVA**

a.6) chiusura loculo, ossario o cinerario per tumulazione:

- rimozione di lapidi o coperture marmoree del sepolcro, apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di Legge;
- tumulazione nel loculo o nella tomba e chiusura con muratura di mattoni pieni ed una testa, intonacatura della chiusura di mattoni pieni o stuccatura (la fornitura del materiale è da intendersi a carico dell'IA);
- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione;
- montaggio lapide di chiusura provvisoria (fornita dagli operatori cimiteriali).

**A corpo € 150,00 + IVA**

a.7) demolizione tavolati di chiusura loculi, ossari o cinerari per estumulazione ordinaria e straordinaria:

- rimozione di lapidi o coperture marmoree del sepolcro, apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di Legge;
- nel caso in cui il loculo contenga altre salme o resti mortali, l'IA dovrà provvedere alla chiusura con muratura in mattoni pieni e relativo intonaco, compreso il rimontaggio della lapide esistente;
- pulizia della zona circostante il luogo di estumulazione.

**A corpo € 120,00 + IVA**

a.8) scavo fossa per inumazione in campo comune:

- scavo della fossa, eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, di dimensioni 0,80 mt x 2,20 mt e a profondità di 2,00 mt, tale da consentire le operazioni di collocamento feretro;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- finché non viene montato il basamento tomba fornito dal parente del defunto, rinalzata continua della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

**A corpo € 300,00 + IVA**

a.9) scavo fossa per esumazione da campo comune:

- demolizione lapidi, steli, contorni marmorei ed altro, da avviare ad adeguato smaltimento a norma di Legge;

- scavo di fossa, eseguito con mezzo meccanico o a mano, secondo le indicazioni fornite dagli operatori cimiteriali al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di esumazione;
- chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, ovvero utilizzando il terreno di recupero di altre operazioni cimiteriali;
- pulizia della zona circostante il luogo di esumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente.

**A corpo € 300,00 + IVA**

a.10) demolizione monumento tombale in occasione di esumazione ordinaria e straordinaria, comprensivo di raccolta e trasporto materiali ad adeguato smaltimento a norma di Legge;

**A corpo € 280,00 + IVA**

a.11) Ricostruzione tavolato in monumento tombale dotato di cassone.

**A corpo € 200,00 + IVA**

a.12) Ricostruzione pavimentazione in autobloccanti, in caso di scavo lungo il viale;

**A corpo € 250,00 + IVA**

a.13) Pulizia e disinfestazione loculo a seguito di rottura cassa con fuoriuscita di liquidi di putrefazione;

**A corpo € 230,00 + IVA**

a.14) Aspirazione eventuale acqua presente in fossa con ausilio di autospurgo, compresi oneri di smaltimento e trasporto;

**€/ora € 110,00 + IVA**

a.15) Costo orario operaio manovale specializzato;

**€/ora € 35,00 + IVA**

a.16) posa di cippo funebre presso area in campo comune.

**A corpo € 80,00 + IVA**