

Quintano di Castelli Calepio, 12 Marzo 2019

Spett.le Amministrazione del
COMUNE DI RONCO BRIANTINO
UFFICIO TECNICO
20885 RONCO BRIANTINO MB

Ns rif. N. 24

Alla c.a. Sig. Ra LONATI

**OGGETTO: REVISIONE TOTALE E INDAGINE VENTENNALE VS MONTAFERETRI MOD. P20/B
MATR. 179 DEL 1989**

In seguito alla manutenzione ordinaria effettuata il 13/11/2018 (ns scheda d'intervento n. 89/18), Vi sottoponiamo come convenuto offerta relativa all'esecuzione della revisione totale dei montafereetri in oggetto e l'esecuzione dell'indagine ventennale al fine di ottemperare alla normativa vigente (D.Lgs. 81/08 e ss.mm. del 2011).

RIASSUNTO OFFERTA:

REVISIONE TOTALE	N. 1 x € 3.200,00	€ 3.200,00
Verifica strutturale	N. 1 x € 650,00	€ 650,00
TRASPORTO A/R		€ 280,00
		€ 4.130,00
	SCONTO	- € 430,00
	IMPONIBILE	€ 3.700,00
	I.V.A. 22%	€ 814,00
	TOTALE	€ 4.514,00

**REVISIONE TOTALE MONTAFERETRI
Mod. P20/B matr. 179 anno 1989**

La revisione totale dei montafereetri comprende:

- Revisione pistone ausiliario;
- Revisione pistone centrale;
- Rifacimento impianto idraulico;
- Rifacimento impianto elettrico;
- Controllo di tutti i raccordi dell'impianto idraulico;
- Controllo di tutti i dispositivi di sicurezza presenti;
- Sabbiatura;
- Verniciatura;
- Smontaggio e rimontaggio completo, verifica completa della macchina
- Sostituzione di tutto ciò che è deteriorato

PREZZO cad. € 3.200,00 IVA ESCLUSA

GARANZIA: anni uno escluse le parti non sostituite

A seguito della revisione totale del montafereetri Vi verrà rilasciato un manuale di revisione in cui viene descritto il lavoro effettuato. Il manuale contiene, inoltre, i nuovi schemi idraulico ed elettrico e le modalità d'uso e manutenzione.

COSA E' LA REVISIONE TOTALE?

La revisione totale è un processo di manutenzione straordinaria che ci permette di riportare la macchina completamente a nuovo. Il montafereetri viene completamente smontato e oltre che ad essere sabbiato e riverniciato viene controllato minuziosamente, vengono sostituiti tutti i rulli di scorrimento all'interno dei telescopici e del balconcino portafereetro eliminando così eventuali difetti di funzionamento dovuti all'usura.

L'impianto elettrico viene sostituito completamente e vengono montati due dispositivi previsti dalla marcatura CE (pulsante d'emergenza e scollega batteria a terra). Vengono poi sostituiti la batteria e il nuovo caricabatteria è munito di temporizzatore per lo sgancio automatico a ricarica avvenuta e, inoltre, viene montato il selettore a chiave.

L'impianto idraulico viene controllato e, con la revisione dei due pistoni oleodinamici, si eliminano eventuali perdite d'olio. Viene controllata tutta la raccorderia ed eventualmente sostituita e viene montata la pompa manuale d'emergenza (dispositivo previsto dalla marcatura CE), che permette di effettuare la tumulazione anche in assenza di corrente o batteria scarica.

Il lavoro sopra descritto rimette la macchina completamente a nuovo permettendo alla Spettabile Amministrazione Comunale un notevole risparmio di spesa evitando la sostituzione del montafereetri vecchio con uno nuovo. La revisione è consigliabile dopo circa 10 anni, a seconda dell'usura della macchina e ripetibile successivamente.

VERIFICA STRUTTURALE VENTENNALE OBBLIGATORIA

Eseguita da Ente Accreditato che provvederà ad analizzare ed ispezionare secondo la norma ISO 9927-1 ogni montafereetri e redigere una relazione per valutare la vita residua delle piattaforma di lavoro elevabile mobile a movimento verticale.

PREZZO CADAUNO

€ 650,00 IVA ESCLUSA

CONDIZIONI COMMERCIALI:

TRASPORTO: ritiro montafereetri e a fine lavoro consegna al cimitero del macchinario per **€ 280,00 IVA ESCLUSA con addebito in fattura.**

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 60 GG dalla presente.

I.V.A.: al 22% a Vs carico.

PAGAMENTO: a 60 GG data fattura con **BONIFICO BANCARIO.**

Per quanto non stabilito si rimanda alle vigenti norme di legge.

A Vs disposizione per qualsiasi chiarimento ed in attesa di un Vs gradito ordine, porgiamo i ns migliori saluti.

[SIAMO PRESENTI SUL ME.PA](#)

[BANDO ARREDI104](#)

Metaprodotto – [Elevatori per feretri](#) (trovate i nostri montafereetri)

Metaprodotto – [Portarifiuti da esterno](#) (trovate i cestini per rifiuti)

[BANDO MIS104](#)

Metaprodotto – [Scale](#) (trovate le scale per loculi cimiteriali)

[SIAMO PRESENTI SU ARCA](#)

COD. [FER.02.02.01](#) MANUTENZIONE MONTAFERETRI

C.M.O. Srl
Costruzioni Meccaniche Oleodinamiche
Sonia Campese

