

**ELENCO PREZZI
DELLE OPERAZIONI EDILI
RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI**

Operazioni edili cimiteriali:

1 - Tumulazione in area a terra già dotata di cassone biposto in cls e/o con monumento tombale esistente:

- scavo della fossa eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, a profondità tale da consentire le operazioni di collocamento del feretro, della casettina ossario o dell'urna cineraria all'interno del cassone esistente;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura del cassone mediante realizzazione di muretto in mattoni o pannelli prefabbricati e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- trasporto dell'eventuale terreno eccedente in luogo idoneo indicato dagli operatori cimiteriali;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- finché non viene montato il basamento tomba fornito dal parente del defunto, rinalzata continua della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

La rimozione del monumento funebre per garantire il collocamento della salma dovrà essere preventivamente effettuato a cura e spese del soggetto titolare di concessione cimiteriale dell'area o dei familiari del defunto.

A corpo € 350,00 + IVA

2 - Tumulazione in area a terra, compresa fornitura e posa in opera di cassone biposto in cls (per sepoltura in area cimiteriale non ancora dotata di cassone):

- scavo della fossa, eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, almeno di dimensioni 1,20 mt x 2,50 mt e a profondità di 1,60 mt, tale da consentire le operazioni di posizionamento di cassone biposto in cls;
- fornitura e posa in opera di cassone biposto in cls all'interno dello scavo effettuato;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura del cassone mediante realizzazione di muretto in mattoni o pannelli prefabbricati e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- trasporto dell'eventuale terreno eccedente in luogo idoneo indicato dagli operatori cimiteriali;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- finché non viene montato il basamento tomba fornito dal parente del defunto, rinalzata continua della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

A corpo € 1.500,00 + IVA

3 - Tumulazione in area a terra già dotata di cassone monoposto:

- scavo della fossa eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, a profondità tale da consentire le operazioni di collocamento del feretro, della cassetta ossario o dell'urna cineraria, all'interno del cassone esistente;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura del cassone mediante realizzazione di muretto in mattoni o pannelli prefabbricati e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- finché non viene montato il basamento tomba fornito dal parente del defunto, rinalzata periodica della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

Per interventi di tumulazione di cassetta ossario o urna cineraria all'interno di area già dotata di monumento tombale: la rimozione del monumento funebre per garantire il collocamento della salma dovrà essere preventivamente effettuato a cura e spese del soggetto titolare di concessione cimiteriale dell'area o dei familiari del defunto.

A corpo € 350,00 + IVA

4 - Tumulazione in area a terra, compresa fornitura e posa in opera di cassone monoposto in cls per inumazione in area cimiteriale non ancora dotata di tombino:

- scavo della fossa, eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, di dimensioni 1,20 mt x 2,50 mt e a profondità di 1,20 mt, tale da consentire le operazioni di posizionamento di cassone monoposto in cls;
- fornitura e posa in opera di cassone monoposto in cls all'interno dello scavo effettuato;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura del cassone mediante realizzazione di muretto in mattoni o pannello prefabbricato e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- finché non viene montato il basamento tomba fornito dal parente del defunto, rinalzata periodica della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

A corpo € 950,00 + IVA

5 - Estumulazione da monumento tombale dotato di cassone (mono o biposto):

- scavo di fossa, eseguito con mezzo meccanico o a mano, secondo le indicazioni fornite dagli operatori cimiteriali;
- demolizioni dei tavolati in mattoni o pannelli prefabbricati per consentire l'apertura del cassone esistente, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di estumulazione;
- raccolta e trasporto dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operazioni, presso luogo idoneo indicato dagli operatori cimiteriali, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno;
- chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, ovvero utilizzando il terreno di recupero di altre operazioni cimiteriali;
- pulizia della zona circostante il luogo di esumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente.

La rimozione del monumento funebre per garantire l'estumulazione della salma dovrà essere preventivamente effettuato a cura e spese del soggetto titolare di concessione cimiteriale dell'area o dei familiari del defunto.

A corpo € 350,00 + IVA

6 - Tumulazione di resti in area a terra dotata di cassone:

- scavo di fossa, eseguito con mezzo meccanico o a mano, secondo le indicazioni fornite dagli operatori cimiteriali;
- demolizioni dei tavolati in mattoni o pannelli prefabbricati per consentire l'apertura del cassone esistente, al fine di consentire il collocamento di resti ossei (contenuti in idonea cassetta) o ceneri (contenute in urna cineraria);
- a seguito del collocamento dei resti l'IA dovrà provvedere alla chiusura del cassone mediante realizzazione di muretto in mattoni o pannello prefabbricato e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;

La rimozione del monumento funebre per garantire l'estumulazione della salma dovrà essere preventivamente effettuato a cura e spese del soggetto titolare di concessione cimiteriale dell'area o dei familiari del defunto.

A corpo € 400,00 + IVA

7 – Tumulazione in aree a terra dotate di vestibolo (aree nuove del campo 8):

- sollevamento della lastra di chiusura di accesso al cunicolo della tomba;
- tumulazione del feretro e chiusura del cassone mediante realizzazione muretto in mattoni o lastra prefabbricata;
- riposizionamento della lastra di chiusura del cunicolo mediante sigillatura;
- carico del materiale di risulta in eccedenza e trasporto presso discariche autorizzate; pulizia e sistemazione dell'area.

A corpo € 300,00 + IVA

8 - Estumulazione da area a terra dotata di vestibolo (aree nuove del campo 8):

- sollevamento della lastra di chiusura di accesso al cunicolo della tomba;
- demolizione del tavolati in mattoni o lastra in C.A. prefabbricata per consentire l'apertura del cassone esistente e le operazioni di estumulazione del feretro;
- raccolta e trasporto dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operazioni, presso luogo idoneo indicato dagli operatori cimiteriali, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno;
- riposizionamento della lastra di chiusura del cunicolo;
- carico del materiale di risulta in eccedenza e trasporto presso discariche autorizzate e pulizia e sistemazione dell'area.

A corpo € 300,00 + IVA

9 – Tumulazione di resti in aree a terra dotate di vestibolo (aree nuove del campo 8)

- sollevamento della lastra di chiusura di accesso al cunicolo della tomba;
- demolizione del tavolati in mattoni o lastra in C.A. prefabbricata per consentire l'apertura del cassone esistente al fine di consentire il collocamento di resti ossei (contenuti in idonea cassetta) o ceneri (contenute in urna cineraria);
- dopo la collocazione dei resti si dovrà provvedere a chiusura del cassone mediante realizzazione muretto in mattoni o lastra prefabbricata;
- riposizionamento della lastra di chiusura del cunicolo mediante sigillatura;
- carico del materiale di risulta in eccedenza e trasporto presso discariche autorizzate; pulizia e sistemazione dell'area.

A corpo € 350,00 + IVA

10 – Tumulazione in loculo:

- chiusura con muratura di mattoni pieni, intonacatura della chiusura di mattoni pieni o stuccatura (la fornitura del materiale è da intendersi a carico dell'IA);
- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione;

A corpo € 160,00 + IVA

11 - Estumulazione da loculi:

- rimozione di lapidi o coperture marmoree, apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di Legge;
- nel caso in cui il loculo contenga altre salme o resti mortali, l'IA dovrà provvedere alla successiva chiusura con muratura in mattoni pieni e relativo intonaco, compreso il rimontaggio della lapide esistente;
- pulizia della zona circostante il luogo di estumulazione.

A corpo € 170,00 + IVA

12 - Scavo fossa per inumazione in campo comune:

- scavo della fossa, eseguito con idoneo mezzo meccanico o a mano, almeno di dimensioni 0,80 mt x 2,20 mt e a profondità di 2,00 mt, e comunque tali da consentire le operazioni di collocamento feretro;
- a seguito del collocamento feretro l'IA dovrà provvedere alla chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al cassone cimiteriale e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie;
- pulizia dell'area circostante il luogo d'inumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente;
- rinalzatura periodica della fossa aggiungendo terra e/o sabbia (soprattutto in caso di pioggia), con successiva rifilatura della stessa, tenuto conto anche delle indicazioni degli operatori cimiteriali.

A corpo € 300,00 + IVA

13 - Scavo fossa per esumazione da campo comune:

- demolizione lapidi, steli, contorni marmorei ed altro, da avviare ad adeguato smaltimento a norma di Legge;
- scavo di fossa, eseguito con mezzo meccanico o a mano, secondo le indicazioni fornite dagli operatori cimiteriali al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di esumazione;
- raccolta e trasporto dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operazioni, presso luogo idoneo indicato dagli operatori cimiteriali, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di legno;
- chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo, ovvero utilizzando il terreno di recupero di altre operazioni cimiteriali;
- pulizia della zona circostante il luogo di esumazione e ripristino del campo con terra/ghiaietto/autobloccante come esistente.

A corpo € 380,00 + IVA

14 - tumulazione resti in ossario o cinerario:

- chiusura con muratura di mattoni pieni, intonacatura della chiusura di mattoni pieni o stuccatura (la fornitura del materiale è da intendersi a carico dell'IA);
- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione;

A corpo € 100,00 + IVA

15 - Estumulazione da ossari o cinerari:

- rimozione di lapidi o coperture marmoree, apertura dell'ossario o del cinerario sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma di Legge;
- pulizia della zona circostante il luogo di estumulazione.

A corpo € 120,00 + IVA

16 - demolizione monumento tombale in occasione di estumulazione (questo intervento è eseguibile su richiesta del titolare di concessione cimiteriale o del parente del defunto, in aggiunta alle operazioni edili di estumulazione da area già dotata di monumento funebre), comprensivo di raccolta e trasporto materiali ad adeguato smaltimento a norma di Legge;

A corpo € 400,00 + IVA

17 - Aspirazione eventuale acqua presente in fossa con ausilio di autospurgo, compresi oneri di smaltimento e trasporto;

€/ora € 110,00 + IVA

18 - Costo orario operaio manovale specializzato;

€/ora € 37,00 + IVA

19 - posa di cippo funebre presso area in campo comune.

A corpo € 80,00 + IVA