* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas

Comune di Eupilio
PROVINCIA DI COMO

Via G. Strambio, 9
22030 Eupilio

C.F.: 00571510130

Tel. 031 655 623
Fax 031 657 445
ufficiotecnico@comune.eupilio.co.it

Protocollo telematico
Cat. 6 Class. 5

Eupilio, lì 28.03.2026

Al
COMUNE DI EUPILIO
domicilio elettronico

Richiedente: Comune di Eupilio

Oggetto: PIANO LOMBARDIA CODICE INTERVENTO CO469STR
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA E DI UN NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE EX SS 639 – CUP J51B23000640009 - PFTE

Ubicazione: EUPILIO – via Provinciale, sedime stradale, mappali n. 292, 293, 337, 874, 985, 989, 990, 2388, 2389, foglio n. 1 (logico) n. 4 (fisico di Penzano), della sez. cens. di Penzano.

Pratica: OPERA PUBBLICA – Parere.

- Richiamata la nota protocollo comunale n. 1318 del 09.02.2026 relativa all'indizione Conferenza di Servizi del Comune di Eupilio "PIANO LOMBARDIA CODICE INTERVENTO CO469STR – REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA E DI UN NUOVO MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA PROVINCIALE EX SS 639 – CUP J51B23000640009" – pfte" in relazione alle opere in oggetto;
- Visto il Piano Di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 05.12.2012, che ha acquistato efficacia con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 16 del 17.04.2013 ai sensi dell'art. 13 comma 11 della L.R. 12/05 s.m.i.;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19.04.2016 con la quale è stata approvata la Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T), relativa al Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi, e la relativa pubblicazione sul B.U.R.L. n. 24 del 15.06.2016 ai sensi dell'art. 13 comma 11 della L.R. 12/05 s.m.i.;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 16.08.2021, avente ad oggetto Esame delle osservazioni controdeduzioni, approvazione definitiva del Nuovo Documento di Piano con Variante al Piano delle Regole e Piano dei Servizi, e la relativa pubblicazione sul B.U.R.L. n. 17 del 26 Aprile 2023;
- Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 29.12.2023 con la quale è stata approvata la Correzioni di errori materiali, rettifiche e interpretazioni autentiche degli atti di P.G.T. ai sensi dell'art. 13 comma 14 bis della L.R. 12/05, e relativa pubblicazione sul BURL n. 6 del 07.02.2024;
- Visto il Documento semplificato del rischio idraulico approvato con Delibera di C.C. n. 49 del 23.12.2019;
- Visto il D.P.R. 380/01 s.m.i., la L.R 12/05 s.m.i., il D.lgs 42/04 s.m.i., il D.P.R. 31/2017 s.m.i., la L. 241/90 s.m.i., il D.lgs 36/2023 s.m.i.;
- Visto il parere paesaggistico reso dal Comune di Eupilio, per le competenze attribuite ai sensi dell'art. 80 della L.R. 1272005 s.m.i;
- Esaminata la documentazione pervenuta ed effettuate le opportune valutazioni istruttorie;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 28.04.2023, ad oggetto "conferimento funzioni di responsabile area tecnica ed incarico di posizione organizzativa";
- Sulle risultanze degli atti di ufficio;

* Copia conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 82/2005 * Comune di Eupilio Prot.0003503 del 08-04-2026 partenza Cat6 Cl5 Fas

SI ESPRIME

per quanto di propria competenza **Parere Favorevole all'intervento di cui in premessa, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- acquisizioni pareri di competenza ai sensi dell'art. 80 della L.R. 12/2005 s.m.i., nonché in materia viabilistica e rispetto alla valutazione d'incidenza rispetto alla ZSC IT2020006;
- osservanza art. 35, 39, 40, 41, 43, 50, 52 delle N.T. del Piano delle Regole del P.G.T. Vigente;
- osservanza art. 15 delle N.T. del Piano dei Servizi del P.G.T. Vigente;
- osservanza studio geologico comunale, comprensivo anche della Carta Pai – Pgra;
- osservanza D.M. 236/89 s.m.i.;
- osservanza rispetto principio di invarianza idraulica ed idrologica R.R. 7/2027 s.m.i., coordinato, come modificato dal R.R. 3/2015;
- osservanza e rispetto del Piano di Classificazione Acustica, del territorio comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 03.07.2013
- osservanza L.R. n. 31/2015 rispetto all'illuminazione pubblica, avendo cura di produrre planimetria e particolari dell'impianto di pubblica illuminazione, con calcoli illuminotecnici; ¬ planimetrie e dettagli della segnaletica orizzontale, verticale e dei dispositivi di ritenuta laterali conformi alle normative vigenti.
- osservanza del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e D.P.R. 120/2017 s.m.i.;
- disponibilità e/o autorizzazione all'utilizzo ed accesso delle aree;
- verifica tramite calcolazione, o valutazione qualitativa, della stratigrafia del pacchetto stradale in progetto e del raccordo tra la nuova e la vecchia pavimentazione stradale, allo scopo di eliminare il cedimento differenziale tra il pacchetto stradale esistente e quello in progetto;
- rettifica di alcuni residuali refusi contenuti in alcuni documenti progettuali;
- adempimenti di cui all'art. 99 del D.Lgs 81/08 s.m.i. (notifica preliminare); da effettuarsi online dal sito web http://www.prev.impresa.servizirl.it/cantieri;
- comunicare a questo Ente, data di inizio ed ultimazione dei lavori. unitamente alla nomina ed accettazione dell'impresa esecutrice dei lavori e relativa posizione INPS, INAIL, CASSA EDILE, dichiarazione dell'organico medio annuo, certificato iscrizione camera di commercio, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 81/2008 s.m.i.;
- osservanza del Capo II – Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica del D.P.R. 380/01 s.m.i. nonché adempimenti di cui alla L.R. 33/2015 e D.G.R. X/5001/2016, su portale "impresainungiorno";
- siano previste modalità operative per mitigare il piu' possibile l'impatto potenziale sulla componente ambientale e naturalistica del sito nel corso dei lavori con particolare riguardo ai periodi di riproduzione avifauna e fauna terrestre ivi presente. Non dovranno essere lasciati in loco cumuli di terra e materiali diversi, se non per brevi periodi e comunque mai in caso di previsioni meteorologiche avverse. Nell'area oggetto d'intervento dovrà essere evitata la creazione di avvallamenti, rilevati, ruscellamenti e concentramenti di acque superficiali o situazioni in genere che possano favorire l'innesco di processi erosivi, sia in corso lavori sia al termine dell'intervento;
- coordinare, al fine della corretta esecuzione dei lavori e della sicurezza dei lavoratori con gli Enti territoriali coinvolti e con le società gestori dei servizi pubblici le modalità di esecuzione degli interventi;
- installazione all'ingresso del cantiere (ben visibile dalla pubblica via) di cartello da cui risulti i principali dati conoscitivi cantiere (art 27 comma 4 D.P.R. 380/01 s.m.i.);
- attivare i necessari preavvisi viabilistici del cantiere rispetto al D.lgs 81/2008 s.m.i.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Emiliano Sarti
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i