COMUNE DI LOMAZZO (CO)

COMMITTENTE:

MAESTRALE SRL
Via dei Santi n°5
Cantù (CO)

PROGETTO:

PIANO ATTUATIVO PRODUTTIVO
Riorganizzazione di ambito produttivo-TR I

Complesso produttivo in Lomazzo (Co)
via Del Seprio n°42

OGGETTO:

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE

COMMITTENTE:

MAESTRALE SRL

PROGETTISTA:

Dott. Ing. PAOLO TERRANEO

L'IMPRESA:

SCALA:

DATA:

21.01.2022

AGG:

TAVOLA:

All.03

Comune Lomazzo (CO)
Maestrale S.r.l.

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Realizzazione opere di urbanizzazione

COMMITTENTE: Maestrale S.r.l.

Data, 24/01/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 P001	Analisi miscele bituminose codice 17.03.02. Analisi miscele bituminose					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	410,00	410,00
2 1U.04.010.00 40	Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore. Via del Fossato - linea elettricità *(lung.=190*2) Via del Fossato - linea gas metano *(lung.=64*2) Via del Fossato - linea h20 *(lung.=204*2) Via del Fossato - linea scarico acque miste *(lung.=50,40*2) Via del Fossato - linea illuminazione stradale *(lung.=7,2*2) Via del Fossato - linea telefonia *(lung.=32,45*2) Via del Fossato - linea aerea da interrare *(lung.=28*2)		380,00 128,00 408,00 100,80 14,40 64,90 56,00			380,00 128,00 408,00 100,80 14,40 64,90 56,00		
	SOMMANO m					1'152,10	1,31	1'509,25
3 1U.04.010.00 10.a	Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale Via del Fossato - linea elettricità Via del Fossato - linea gas metano Via del Fossato - linea H2o Via del Fossato - linea scarico acque miste Via del Fossato - linea illuminazione stardale Via del Fossato - linea telefonia Via del Fossato - linea aerea da interrare		190,00 64,00 204,00 50,40 7,20 32,45 28,00	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500		95,00 32,00 102,00 25,20 3,60 16,23 14,00		
	SOMMANO m ²					288,03	2,50	720,08
4 1C.02.100.00 30.a	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... ne e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito delle terre nell'ambito del cantiere. Scavo per plinti impianto illuminazione	1,00	1,20	1,200	1,300	1,87		
	SOMMANO m ³					1,87	7,84	14,66
5 1C.02.100.00 10.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 Via del Fossato - linea gas metano Via del Fossato - linea illuminazione stradale Via del Fossato - linea H2o Vai del Fossato - linea scarico acque miste Via del Fossato - linea elettricità Via del Fossato - linea telefonia Via del Fossato - linea aerea da interrare Via del Fossato - cameretta ispezione acque miste		64,00 7,20 204,00 50,40 190,00 32,45 28,00 1,20	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 1,200	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	32,00 3,60 102,00 25,20 95,00 16,23 14,00 1,44		
	SOMMANO m ³					289,47	6,27	1'814,98
6 1C.02.100.00 10.b	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità da 1,21 a 2,20 m Vai del Fossato - linea scarico acque miste		50,40	0,500	0,500	12,60		
	SOMMANO m ³					12,60	9,09	114,53
7	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							4'583,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'583,50
1C.02.150.00 10.c	natura e consistenza: - per profondità compresa tra 0,81 e 2.00 m, con paleggiamento e deposito a bordo scavo delle terre Scavo a mano in presenza di tubazioni (5%) *(par.ug.=1,87+302,07+12,60)	316,54			0,050	15,83		
	SOMMANO m ³					15,83	109,90	1'739,72
8 1C.02.350.00 10.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere Materiale proveniente da scavo (90%) *(par.ug.=1,87+302,07+12,60)	316,54			0,900	284,89		
	SOMMANO m ³					284,89	2,75	783,45
9 NC.90.050.0 100.c	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere:- da 1,1 fino a 5 km. carico e trasporto materiali alle discariche *(par.ug.=((1,87+302,07+12,60)*0,1)+(288,03*0,06))	48,94				48,94		
	SOMMANO m ³					48,94	2,99	146,33
10 1C.27.050.01 00.c	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato Materiale proveniente da scavo *(par.ug.=((1,87+302,07+12,60)*0,1))	31,65			1,800	56,97		
	SOMMANO t					56,97	15,98	910,38
11 1C.27.050.01 50.b	Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso: - impianti di recupero di rifiuti autorizzati manto stradale *(par.ug.=288,03*0,06)	17,28			15,000	259,20		
	SOMMANO 100 kg					259,20	1,66	430,27
12 P002	Rimozione di palo di illuminazione pubblica per eventuale riutilizzo, compreso ogni onere per preservare il funzionamento dell'apparecchio illuminante e delle morsettiere ed ogni altro asporto a discarica e gli oneri di conferimento oltre a quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte. Palo Enel					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	250,00	250,00
13 1U.04.110.01 50	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria ... a. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Via del Fossato - linea gas metano Via del Fossato - linea illuminazione stradale Via del Fossato - linea H2o Via del Fossato - linea scarico acque miste Via del Fossato - linea elettricità Via del Fossato - linea telefonia Via del Fossato - linea aerea da interrare		64,00 7,20 204,00 50,40 190,00 32,45 28,00	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500 0,500	16,00 1,80 51,00 12,60 47,50 8,11 7,00		
	SOMMANO m ³					144,01	22,74	3'274,79
14 1U.04.110.02 00.b	Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindatura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a ... l/m ² ; il secondo trattamento con 2 kg/m ² di emulsione e 10 l/m ² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: - 12 cm							
	A R I P O R T A R E							12'118,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							12'118,44
	Via del Fossato - linea gas metano		64,00	0,500		32,00		
	Via del Fossato - linea illuminazione stradale		7,20	0,500		3,60		
	Via del Fossato - linea H2o		204,00	0,500		102,00		
	Vai del Fossato - linea scarico acque miste		50,40	0,500		25,20		
	Via del Fossato - linea elettricità		190,00	0,500		95,00		
	Via del Fossato - linea telefonia		32,45	0,500		16,23		
	Via del Fossato - linea aerea da interrare		28,00	0,500		14,00		
	SOMMANO m ²					288,03	7,28	2'096,86
15 P003	Fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione bituminosa al 55%. Emulsione bituminosa		1371,50			1'371,50		
	SOMMANO mq					1'371,50	3,10	4'251,65
16 1U.04.120.00 10.a	Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 25 , compreso fino ad un massimo di 3 ... o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm via del Fossato-utenze		288,03			288,03		
	SOMMANO m ²					288,03	8,79	2'531,78
17 1U.04.120.03 00.b	Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA <= 20 e resistenza alla levigazione PSV >= ... ivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm via del Fossato		1371,50			1'371,50		
	SOMMANO m ²					1'371,50	5,12	7'022,08
18 1C.12.620.01 30.c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 150 circa Via del Fossato - linea illuminazione stradale Via del Fossato - linea gas metano Via del Fossato - linea H2o Via del Fossato - linea scarico acque miste Via del Fossato - linea elettricità Via del Fossato - linea telefonia Via del Fossato - linea aerea da interrare					2,00 3,00 2,00 4,00 7,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cad					22,00	117,99	2'595,78
19 1C.12.610.00 10.f	Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle ... zioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300 Ispezione acque miste					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	191,44	191,44
20 1C.12.610.00 30.j	Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - DN 100 cm, h ≥ 20 cm Ispezione acque miste					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	104,26	104,26
	A R I P O R T A R E							30'912,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							30'912,29
21 1U.04.160.00 60.b	Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del pian ... a attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg Chiusini					22,00		
	SOMMANO cad					22,00	102,44	2'253,68
22 1C.12.010.00 40.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0 Linea scarico acque miste		50,40			50,40		
	SOMMANO m					50,40	11,67	588,17
23 1C.12.010.01 00.i	Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De 160, curva aperta 45° Linea scarico acque miste					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	11,09	66,54
24 1C.04.020.00 10.a	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20 Cls magro per plinto palo illuminazione stradale	1,00	1,20	1,200	0,100	0,14		
	SOMMANO m³					0,14	119,34	16,71
25 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C Acciaio per plinto palo illuminazione stradale	170,00	1,00			170,00		
	SOMMANO kg					170,00	1,42	241,40
26 1C.04.400.00 10.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee Casseri per plinto palo illuminazione stradale	4,00	1,00		1,000	4,00		
	SOMMANO m²					4,00	15,25	61,00
27 1C.04.020.00 20.a	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movime ... regati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 Cls per plinto palo illuminazione stradale	1,00	1,00	1,000	1,000	1,00		
	SOMMANO m³					1,00	140,26	140,26
28 P004	Fornitura e posa di corpo illuminante AEC I TRON 1 0C8 S03 4.7 - 4M CL2 dimming auto o fisso compreso di TECNOPALI palo conico zincato CDI 8800/4 h f.t. 8m, diametro base 148mm ... sta 60mm,							
	A R I P O R T A R E							34'280,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							34'280,05
	spessore 4mm, completo di portello e morsettiera, escluso pozzetto, collegamento alla rete esistente e plinto. Via del Fossato - illuminazione stradale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	881,00	881,00
29 1C.12.620.01 30.c	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterr ... le seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più due anelli da cm 50 di prolunga e chiusino, altezza cm 150 circa Pozzetto per illuminazione pubblica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	117,99	117,99
30 P005	Fornitura e posa di cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità con filo di ferro 3 mm. interno, compreso di manicotti, curve, raccordi, cappa in cls, letto di posa, rinfianco, scavo, reinterro e allacciamenti. Diametro 125 mm. SN 8. Cavidotti per pali illuminazione stradale Cavidotti per elettricità Cavidotti per telefonia		7,20 190,00 32,45			7,20 190,00 32,45		
	SOMMANO m					229,65	12,70	2'916,56
31 ME.02.040.0 220.m	Cavo multipolare flessibile 0.6/1 kV per comando e segnalazione di rame rosso ricotto, isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a nor ... EI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1, sezione: - 24x2.5 mm ² Dorsali di alimentazione interrati - rete pali illuminazione pubblica Dorsali di alimentazione interrati - rete elettricità		7,20 190,00			7,20 190,00		
	SOMMANO m					197,20	9,39	1'851,71
32 1E.02.040.01 90.d	Cavo quadripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento elastomerico reticolato di qualità G10 e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norm ... 0-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG10OM1, nelle sezioni: - 4x6 mm ² Linea interrata telefonia		32,45			32,45		
	SOMMANO m					32,45	7,58	245,97
33 MA.00.060.0 005	Operaio impiantista 5° livello Manodopera per posa cavi					32,00		
	SOMMANO ora					32,00	29,01	928,32
34 P006	Collegamento dell'impianto illuminazione alla rete comunale esistente, compreso ogni onere per dare l'opera completa. Impianto illuminazione - rete elettrica esistente					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'320,00	1'320,00
35 P007	Fornitura e posa di tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 ... De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x 10,0 lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De110 x 10,0 mm Linea interrata idrante e H2O					204,00		
	SOMMANO m					204,00	38,95	7'945,80
	A R I P O R T A R E							50'487,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							50'487,40
36 1M.12.020.0 040.e	Idranti antincendio soprasuolo in ghisa UNI EN 14384 con scarico automatico antigelo, aventi parte interrata verniciata di nero di altezza minima mm 960 (985 per DN 150) con valvol ... 'appoggio, e parte esterna verniciata di rosso con dispositivo di manovra, tappi e catene: - DN150 con 2 attacchi UNI 70 Idrante					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	651,87	651,87
37 1C.04.010.00 10.b	Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di argano o gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in beton ... granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto; resistenza: - C16/20 - esposizione X0 - consistenza S3 Via del Fossato - Rinfianco linea elettricità Via del Fossato - Rinfianco linea gas metano Via del Fossato - Rinfianco linea H2o Via del Fossato - Rinfianco linea scarico acque miste Via del Fossato - Rinfianco linea illuminazione stardale Via del Fossato - Rinfianco linea telefonia Via del Fossato - Rinfianco linea aerea da interrare	0,08	190,00			15,20		
		0,08	64,00			5,12		
		0,08	204,00			16,32		
		0,08	50,40			4,03		
		0,08	7,20			0,58		
		0,08	32,45			2,60		
		0,08	28,00			2,24		
	SOMMANO m ³					46,09	102,94	4'744,50
38 1U.04.450.00 10.b	Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripr ... di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m ² Messa in quota di chiusini					17,00		
	SOMMANO cad					17,00	99,54	1'692,18
39 1U.05.100.00 30	Segnaletica orizzontale, eseguita con prodotti permanenti di qualsiasi tipo forniti dall'impresa, rifrangenti, antisdrucchiolevoli, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione ... , compreso ogni onere per attrezzature, pulizia delle zone di impianto, con garanzia di perfetta efficienza per anni tre Segnaletica orizzontale - strisce *(lung.=250,00+219+219)		688,00	0,150		103,20		
	SOMMANO m ²					103,20	20,75	2'141,40
40 1C.00.040.00 60	Verifica in sito della misura di portanza del sottofondo (prova di piastra) secondo le norme CNR B.U. n. 146. Compreso tutto l'occorrente per dare la determinazione completa fino all'emissione del certificato di prova. Prove					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	76,20	76,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							59'793,55
	T O T A L E euro							59'793,55
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE:

Data, 24/01/2022

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 S.01.01.0005 .a	Baraccamento per uso spogliatoio/ufficio/infermeria/refettorio/deposito attrezzature e/o materiali comprensivo di basamento sollevato dal suolo e di copertura isolata contro le escursioni di montaggio e smontaggio: dimensione sino a 4920x2460 mm: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 6 mesi Baracca di cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	980,00	980,00
2 S.01.01.0025 .a	Arredamento di locale ad uso ufficio con 1 scrivania, 2 sedie e 1 scaffale. Per ogni posto: trasporto e nolo fino a 6 mesi Arredo					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	165,30	165,30
3 S.01.01.0015	Modulo prefabbricato per WC chimico, compresi manutenzione e svuotamento almeno due volte alla settimana. Nolo per ogni mese Wc chimico					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	180,00	720,00
4 S.01.02.0020	Recinzione realizzata con rete plastica stampata, sostenuta da opportuni montanti, altezza 2 m, compreso montaggio in opera e successiva rimozione Recinzione cantiere		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	13,40	402,00
5 S.01.03.0010	Valigetta/cassetta di pronto soccorso con contenuto a norma Cassetta proto soccorso					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	113,50	113,50
6 S.01.05.0005 .b	Estintore portatile antincendio approvato D.M. 7 gennaio 2005, conforme PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche semestrali a polvere ... chi di classe d'incendio A-B-C, capacità estinguente fino a 55A - 233B - C, noleggior e utilizzo fino ad anno o frazione Estintore					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	61,60	61,60
7 S.01.06.0005 .c	Fornitura e posa di cartellonistica di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni: di dimensione grande (oltre 50x50 cm) Cartellonistica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	29,95	29,95
8 S.01.06.0010 .b	Fornitura e posa di cartello di cantiere standard (delle dimensioni richieste dal regolamento comunale), escluso supporto da computarsi a parte, per la durata di ogni singolo cantiere: in polipropilene alveolato Cartello cantiere					1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	31,85	31,85
9 S.01.07.0005 .a	Illuminazione mobile, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lanterne a luce lampeggiante o fissa, alimentazione a batteria, a funzionamento continuo, compresa sostituzione e/o ricarica batterie: posa e nolo per minimo 15 giorni							
	A R I P O R T A R E							2'504,20