CALCOLI PLANOVOLUMETRICI

ESISTENTE:

SUPERFICIE COPERTA:

S1 = 1,05 x 1,00	= 1,05 mq
S2 = 1,00 x 1,00	= 1,00 mq
S3 = 2,05 x 1,45	= 2,97 mq
S4 = 1,50 x 0,20	= 0,30 mq
S5 = 5,85 x (6,00 + 5,85) : 2	= 34,66 mq
S6 = 4,66 x (5,85 + 5,99) : 2	= 27,59 mq
S7 = 0,21 x 0,81 : 2	= 0,09 mq
S8 = (0,21 + 0,29) : 2 x 5,18	= 1,30 mq
S9 = 4,30 x 4,10	= 17,63 mq
TOTALE	**= 86,59 mq**

VOLUME:

V1 = 1,05 x 1,72	= 1,81 mc
V2 = 1,00 x (1,72 + 0,93) : 2	= 1,32 mc
V3 = 2,97 x 2,11	= 6,27 mc
V4 = 0,30 x 2,11	= 0,63 mc
V5 = 34,66 x (9,16 + 9,11 + 8,23 + 8,15) : 4	= 300,24 mc
V6 = 27,59 x (6,36 + 8,23) : 2	= 201,27 mc
V7 = 0,09 x (6,28 + 6,36) : 2	= 0,57 mc
V8 = 1,30 x (6,25 + 6,36) : 2	= 8,20 mc
V9 = 17,63 x (5,31 + 6,05) : 2	= 100,14 mc
TOTALE	**= 620,45 mc**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO:

S1 + S2 + S3 + S4 =	1,05 + 1,00 + 2,97 + 0,30	= 5,32 mq
S5 x 3 =	34,66 x 3	= 103,98 mq
(S6 + S7 + S8) x 2 =	(27,59 + 0,09 + 1,30) x 2	= 57,96 mq
S9 x 2 =	17,63 x 2	= 35,26 mq
TOTALE		**= 202,52 mq**

CALCOLI PLANOVOLUMETRICI

DI PROGETTO:

SUPERFICIE COPERTA:

S1 = 1,05 x 1,00	= 1,05 mq
S2 = 1,00 x 1,00	= 1,00 mq
S3 = 2,05 x 1,45	= 2,97 mq
S4 = 1,50 x 0,20	= 0,30 mq
S5 = 5,85 x (6,00 + 5,85) : 2	= 34,66 mq
S6 = 4,66 x (5,85 + 5,99) : 2	= 27,59 mq
S7 = 0,21 x 0,81 : 2	= 0,09 mq
S8 = (0,21 + 0,29) : 2 x 5,18	= 1,30 mq
S9 = 4,30 x 4,10	= 17,63 mq
S10 = 2,15 x (1,41 + 1,67) : 2	= 3,31 mq
S11 = 1,52 x (1,67 + 1,85) : 2	= 2,68 mq
S12 = 0,42 x 1,85 : 2	= 0,39 mq
TOTALE	**= 92,97 mq**

VOLUME:

V1 = 1,05 x 1,72	= 1,81 mc
V2 = 1,00 x (1,72 + 0,93) : 2	= 1,32 mc
V3 = 2,97 x 2,11	= 6,27 mc
V4 = 0,30 x 2,11	= 0,63 mc
V5 = 34,66 x (9,16 + 9,11 + 8,23 + 8,15) : 4	= 300,24 mc
V6 = 27,59 x (6,86 + 8,73) : 2	= 215,06 mc
V7 = 0,09 x (6,78 + 6,86) : 2	= 0,61 mc
V8 = 1,30 x (6,75 + 6,86) : 2	= 8,85 mc
V9 = 17,63 x (5,31 + 6,05) : 2	= 100,14 mc
V10 = 3,31 x (3,31 + 4,05) : 2	= 12,18 mc
V11 = 2,68 x (4,05 + 3,53) : 2	= 10,16 mc
V12 = 0,39 x (3,53 + 3,38) : 2	= 1,35 mc
TOTALE	**= 658,62 mc**

SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO:

S1 + S2 + S3 + S4 =	1,05 + 1,00 + 2,97 + 0,30	= 5,32 mq
S5 x 3 =	34,66 x 3	= 103,98 mq
(S6 + S7 + S8) x 3 =	(27,59 + 0,09 + 1,30) x 3	= 86,94 mq
S9 x 2 =	17,63 x 2	= 35,26 mq
S10 + S11 + S12 =	3,31 + 2,68 + 0,39	= 6,38 mq
TOTALE		**= 237,88 mq**