

COMUNE DI BELLANO

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI BELLANO



Costumer

Via Vittorio Veneto, 23 - 23822 Bellano (LC)  
Tel. 0341/821.124 - Fax 0341/820.850  
e.mail: ediliziaprivata@comune.bellano.lc.it

Progettazione:

**francesco renzi architetto**

Via Monte Spluga n° 15 - 23900 Lecco  
Tel.338/4845921  
e.mail: architetto@francescorenzi.com  
Partita Iva 03182750137

**Arturo Montanelli ar.de.a.**

ARDEA s.r.l.  
Via Ugo Bassi n° 11 - 23900 Lecco  
Tel. 0341/363443 - Fax 0341/287118  
e.mail: info@arturomontanelli.com  
Partita Iva 02118210133

architettura  
design  
ambiente

Project engineer

**LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE E  
DEI DIPINTI DELL'ANTICA TORRE CA' DEL DIAVOL DELL'ORRIDO DI BELLANO**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  
CIG Z3332D0EC0

Progetto/project

ELENCO PREZZI UNITARI

Description

Tav n°/Draw n°

Scala/scale

**PEAR 05**

Tav. n° / Drawing n°

A 16-05-2022 Prima emissione

B

C

D

E

F

Disegnato da / Draftman

Revisions / Revisions

Art	Riferimento Listino OOPP Milano ed 2022	descrizione lavorazione	um	costo unitario
<b>FACCIATE ESTERNE - PORZIONE A</b>				
1	1C.25.100.0110	Asportazione a secco di depositi superficiali incoerenti (polveri, terriccio, guano ecc.) mediante aspiratori, spazzole, pennellesse. fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	mq	13,41 €
2	045061 b	Rimozione di depositi superficiali quali polvere sedimentata, fissativi alterati e sostanze di varia natura soprammessi al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione dei depositi solubilizzati e dei residui del trattamento: nei casi di depositi con scarsa coerenza e aderenza, mediante applicazione di carta assorbente imbevuta con miscela di Sali inorganici su affreschi  fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	mq	306,21 €
3	1C.25.200.0510.b	Trattamento per l'arresto dell'ossidazione o per la protezione di elementi metallici quali perni, grappe, staffe, cerchiature che per condizione o per locazione non necessitano o non permettano la rimozione o sostituzione; l'operazione è eseguibile su tutti i tipi di paramenti murari; compresi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti la zona di intervento, alla pulitura ed al consolidamento della superficie sottostante e circostante: perni, grappe o altri elementi emergenti fino a un massimo di 15 cm, ossidati  fronte A fronte B  fronte C fronte D fronte E  sommano	cad	19,39 €
4	1C.25.300.0230.b	Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: fino al 30% della superficie  fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	mq	222,97 €
5	1C.25.300.0220.b	Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della polverizzazione: dal 30,01% al 50% della superficie  fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	mq	60,21 €

6	1C.24.050.0060	Pulizia di croste nere e patine biologiche da materiali lapidei sedimentari, travertino, marmo, ceppo, cementi decorativi, con prodotto a base di E.D.T.A., bicarbonato d'ammonio, sostanze alcaline e tensioattive, con lavaggio finale. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni. fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	mq	5,95 €
7	1C.25.300.0410.b	Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: piccole stuccature fino al 30% della superficie fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	mq	47,84 €
8	1C.25.300.0510.b	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: lacune fino al 30% della superficie fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	mq	133,76 €
9	045086 d	Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su affreschi: per lacune di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	mq	330,31 €
10	1C.25.300.0520	Applicazione di salvabordo compatibile ai materiali costituenti la superficie d'intervento composto da malta idonea per toni cromatici, granulometria degli inerti e compatibilità di materiali. Comprensivo di campionatura, saggi, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	m	13,70 €
11	1C.25.300.0620.b	Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: accordature totali della superficie fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E  sommano	mq	60,21 €

FACCIAE ESTERNE - PORZIONE B			
12	1C.25.200.0115	<p>Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti (terriccio, guano etc.) con acqua, spruzzatori, pennelli, spazzole, spugne; compresi gli oneri relativi alla canalizzazione delle acque di scarico e alla protezione delle superfici circostanti, per tutti i tipi di paramento murario, le assistenze murarie, i piani di lavoro, la pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.</p> <p>fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	<p>mq</p> <p style="text-align: right;">11,94 €</p>
13	1C.25.200.0210.a	<p>Disinfestazione mediante applicazione di biocida e rimozione manuale della vegetazione superiore; esclusi gli oneri relativi al fissaggio delle superfici circostanti in pericolo di caduta, su tutti i tipi di paramento murario, al m2 di intervento: per infestazioni poco diffuse e/o scarsamente radicate</p> <p>fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	<p>mq</p> <p style="text-align: right;">48,92 €</p>
14	1C.25.100.0340	<p>Rimozione di incrostazioni da attacchi biologici superficiali mediante due cicli di biocida applicato a pennello, a spruzzo o con siringhe.</p> <p>fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	<p>mq</p> <p style="text-align: right;">13,52 €</p>
14	1C.25.200.0215	<p>Trattamento finale attraverso applicazione di biocida per prevenire la formazione di attacchi di microorganismi autotrofi; da eseguire attraverso un ciclo di applicazione su tutti i tipi di paramento murario</p> <p>fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	<p>mq</p> <p style="text-align: right;">12,79 €</p>
16	1C.25.200.0310.b	<p>Rimozione meccanica di stucature eseguite durante interventi precedenti con materiali che per composizione possono interagire con quelli costitutivi che hanno perduto la loro funzione conservativa o estetica, profondità massima 3 cm; su tutti i tipi di paramento murario compresi gli oneri relativi al consolidamento ed alla protezione di bordi e delle superfici circostanti: in cemento, in malta bastarda, in composti resinosi non solubili</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	<p>mq</p> <p style="text-align: right;">236,19 €</p>
17	1C.25.100.0150.c	<p>Impregnazione per il preconsolidamento di superfici interessate da diffusa polverizzazione mediante silicato di etile applicato fino a rifiuto con pennelli, pipette, siringhe. Operazione da eseguire prima della pulitura: su calcari teneri, arenarie, tufi</p> <p>fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	<p>mq</p> <p style="text-align: right;">188,61 €</p>

18	C.25.100.0220.c	<p>Consolidamento di manufatti in presenza di fenomeni diffusi di disgregazione, mediante impregnazione fino a rifiuto con silicato di etile applicato con pennelli, siringhe, pipette, per la ricostituzione delle proprietà meccaniche del materiale originale. Operazione da eseguire a seguito o durante le operazioni di pulitura: su calcari teneri, arenarie, tufo</p> <p>fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mq	124,17 €
19	1C.25.200.0410.b	<p>Ripresa della stilatura dei giunti attraverso la scarnitura delle vecchie malte (se irrecuperabili) con l'onere della salvaguardia dei tratti in cui sia possibile un intervento conservativo, stuccatura delle connessioni con malta di calce e inerti adeguati, compresi gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malte idonee per colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa la pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti, escluso il ristabilimento della coesione delle malte conservate, con strato di finitura con malta di grassello e/o calce idraulica; da valutare sulla superficie effettivamente trattata: paramento in pietra calcarea o tufacea di medie dimensioni</p> <p>fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mq	70,63 €
20	1C.25.300.0620.a	<p>Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: accordature parziali fino al 50% della superficie</p> <p>fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mq	41,82 €
21	1C.25.200.0530.c	<p>Protezione superficiale di paramenti murari per rallentarne il degrado; da valutare sulla superficie effettivamente trattata: con polisilossano, a spruzzo</p> <p>fronte A fronte B fronte C fronte D fronte E</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mq	19,06 €

AFFRESCHI INTERNI			
22	045061 b	Rimozione di depositi superficiali quali polvere sedimentata, fissativi alterati e sostanze di varia natura soprammessi al dipinto, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei, alla successiva rimozione dei depositi solubilizzati e dei residui del trattamento: nei casi di depositi con scarsa coerenza e aderenza, mediante applicazione di carta assorbente imbevuta con miscela di Sali inorganici su affreschi  sbarco scale alto sbarco scale intermedio sbarco scale basso  sommano	mq       306,21 €
22	1C.25.300.0230.b	Consolidamento dell'aderenza tra l'intonaco e il supporto mediante iniezione di idonea malta idraulica, compresa preparazione, stuccatura crepe, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per distacchi: fino al 30% della superficie  sbarco scale alto sbarco scale intermedio sbarco scale basso  sommano	mq       222,97 €
23	1C.25.300.0220.b	Consolidamento degli intonaci in presenza di fenomeni diffusi di polverizzazione, mediante impregnazione fino al rifiuto con silicato di etile o resine acriliche in soluzione o emulsione o microemulsione, inclusi gli oneri relativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati ed alla rimozione degli eccessi del prodotto applicato, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per una diffusione della polverizzazione: dal 30,01% al 50% della superficie  sbarco scale alto sbarco scale intermedio sbarco scale basso  sommano	mq       60,21 €
24	1C.25.300.0410.b	Rimozione di vecchie stuccature diffuse, comprese opere di consolidamento, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: piccole stuccature fino al 30% della superficie  sbarco scale alto sbarco scale intermedio sbarco scale basso  sommano	mq       47,84 €
25	1C.25.300.0510.b	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bordi ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: lacune fino al 30% della superficie  sbarco scale alto sbarco scale intermedio sbarco scale basso  sommano	mq       133,76 €
26	045086 d	Reintegrazione mimetica ad acquarello delle lacune stuccate a livello su affreschi: per lacune di piccole dimensioni che interessano la superficie entro il 15% di un mq  sbarco scale alto sbarco scale intermedio sbarco scale basso  sommano	mq       330,31 €
27	1C.25.300.0520	Applicazione di salvabordo compatibile ai materiali costituenti la superficie d'intervento composto da malta idonea per toni cromatici, granulometria degli inerti e compatibilità di materiali. Comprensivo di campionatura, saggi, assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta  sbarco scale alto sbarco scale intermedio sbarco scale basso  sommano	m       13,70 €

28	1C.25.300.0620.b	<p>Applicazione di velatura a base di latte di calce pigmentato e patinatura ad acquarello per la riduzione dell'interferenza visiva dell'intonaco di supporto in presenza di macchie, scalfiture, ricostruzioni di lacune, discontinuità, vecchie pitture, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: accordature totali della superficie</p> <p>sbarco scale alto sbarco scale intermedio sbarco scale basso</p> <p style="text-align: right;">sommano</p>	mq	60,21 €
----	------------------	--	----	---------