



Prot. n. 10204 MF/gm

Monza, 12.04.2017

Raccomandata A.R.
Anticipazione via PEC/mail



Spett.le
Comune di Ronco Briantino
Ufficio Tecnico Comunale
Via 4 novembre 30
20885 Ronco Briantino MB
comune.roncobriantino@legalmail.it

E p.c. Spett.le Arch.
Luisa Tornaghi
Via Spluga 49
23870 Cernusco Lombardone LC
Luisa.tornaghi@archiworldpec.it

E p.c. Spett.le
Fratelli Perego Ind in Liquidazione
Via 4 novembre 20
20885 Ronco Briantino MB
peregoindsrl@legalmail.it

Oggetto: parere tecnico preventivo su progetto PRELIMINARE reti fognatura acque nere e Meteoriche – CR2 vie Guglielmo Marconi e San Giuseppe – RONCO BRIANTINO

A seguito della presentazione da parte della progettista arch. LUISA TORNAGHI con comunicazione in data 28.02.2017 – recepita al protocollo aziendale al n. 6.760 del 13.03.2017 – del **progetto preliminare** riguardante delle opere fognarie finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche a servizio del Piano Attuativo in oggetto, esaminati i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica in data 28.02.2017, con estratto di mappa, documentazione fotografica, ed estratto dati geologici;
2. TAV. 09 in data 28.02.17 – planimetria, calcoli dimensionali, estratti di PGT, dati geologici e chiave di lettura;

si esprime il seguente parere tecnico preventivo:

PARERE FAVOREVOLE

FOGNATURA ACQUE NERE: PARERE FAVOREVOLE

In via San Giuseppe sono presenti reti fognarie in CLS \varnothing 300/500 mm. e PEAD \varnothing 300 mm. , mentre in via Marconi sono presenti reti fognarie in CLS e PVC SN8 SDR 34 \varnothing 315 mm.

RONCO BRIANTINO – CR2 vie Marconi e San Giuseppe

Pagina 1 di 3



Viale E. Fermi, 105
20900 Monza (MB)

tel. 039 26230.1
fax 039 2140074

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

P. IVA 03988240960

cap. soc. € 126.877.498,98 i.v.

Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un'estensione rete di circa 90 ml. in GRES \varnothing 300 mm., in conformità alle linee guida in vigore per la predisposizione dei progetti delle reti fognarie.

Sia la rete esistente che la nuova rete prevista si ritengono sufficienti per far fronte alle esigenze dei 18 nuovi alloggi previsti.

FOGNATURA ACQUE METEORICHE: PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

Il progetto preliminare prevede la volanizzazione delle acque meteoriche mediante tubazioni in PVC SN8 SDR 34 \varnothing 630 mm. della lunghezza di circa 202 ml., perché il ridotto coefficiente di permeabilità dei terreni sconsiglia lo smaltimento delle acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo.

Il progetto esecutivo delle reti dovrà essere predisposto tenendo conto delle linee guida espresse nel regolamento per la gestione del Servizio Idrico Integrato approvato dalla conferenza dei Comuni dell'ATO della Provincia di Monza e della Brianza nella seduta del 19.10.2016, direttamente accessibile per via telematica con il seguente percorso:

[http://www.atomonzabrianza.it/albo_pretorio/conferenza-dei-comuni/conferenza dei comuni del 19.10.2016](http://www.atomonzabrianza.it/albo_pretorio/conferenza-dei-comuni/conferenza_dei_comuni_del_19.10.2016)

Si sottolinea come il presente atto sia un parere tecnico preventivo riferito ad un **progetto preliminare**.

Prima di dar corso ai lavori sarà necessario acquisire da Brianzacque S.r.l. il parere tecnico preventivo sul progetto esecutivo (**pratica PAEC**), da predisporre a seguito delle verifiche idrauliche di competenza degli uffici di Brianzacque S.r.l., e nel pieno rispetto delle procedure previste e delle integrazioni e modifiche che verranno concordate e prescritte.

A lavori ultimati dovrà essere presentata a Brianzacque S.r.l., in 5 copie cartacee firmate in originale dal Direttore dei Lavori e dalle Imprese appaltatrici e in n. 2 copie su supporto informatico, la seguente documentazione:

- a. Tavola grafica (AS BUILT) con la posizione quotata delle opere realizzate e i relativi particolari costruttivi. Le modalità di predisposizione dovranno essere concordate con gli uffici di Brianzacque S.r.l.;
- b. Certificazione dei materiali utilizzati;
- c. Bolle di consegna dei materiali consegnati in cantiere;
- d. Certificato di regolare esecuzione su modulo conforme predisposto da Brianzacque S.r.l.;

Contestualmente i privati dovranno effettuare richiesta di collaudo idraulico accedendo al sito internet di Brianzacque.

Le operazioni di collaudo verranno effettuate a cura di Brianzacque S.r.l. e a spese degli operatori del Piano attuativo, e comprenderanno i seguenti adempimenti:



- e. Verifica della corrispondenza tra i rilievi finali e le opere effettivamente eseguite;
- f. Verifica di tutti i manufatti;
- g. Verifica delle misure altimetriche e planimetriche;
- h. Videoispezione di tutti i tratti fognati;
- i. Prove di tenuta ad aria delle reti fognarie

Il rispetto delle predette prescrizioni e l'esito favorevole del collaudo finale rappresentano condizioni necessarie per la presa in carico degli impianti realizzati.

Distinti saluti.

Giorgio Motta
Tel. 039.2385244
Cell. 347 93 19 263
e mail: giorgio.motta@brianzacque.it

Mauro Ferraro
Responsabile Settore Fognatura



Viale E. Fermi, 105
20900 Monza (MB)

tel. 039 26230.1
fax 039 2140074

brianzacque@legalmail.it
informazioni@brianzacque.it
www.brianzacque.it

P. IVA 03988240960

cap. soc. € 126.877.498,98 i.v.

